

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
2. STOLARKĘ BUDOWLANĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ PO SKONSULTOWANIU Z PROJEKTANTEM POD WZGLĘDEM DOBORU OGNIODPORNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH STREF BUDYNKU I DOKONANIU POMIARÓW Z NATURY. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI. WYMIARY DRZWI, WYJAZU NA DACH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA ŚRUBACH I NAKRĘTKACH STALOWYCH. JĘZYK W ZAMKU STALOWY, PEŁNY. ZAWIASY PRZYSPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNĘTRZ POMIESZCZEŃ MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ WG WSKAZAŃ INWESTORA.
3. SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
4. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
5. ZMIANY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZĄDZEŃ MOGĄ BYĆ WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAŻENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA.
6. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
7. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, STALOWYCH I BETONOWYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.
8. IZOLACJE PRZECIWWODNE I OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ NALEŻY WYKONAĆ SZCZEGÓLNIE STARANNIE.
9. WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
10. GRUBOŚCI WARSTW IZOLACJI WG WYTYCZNYCH AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
11. "WYSTAJĄCE" ELEMENTY ELEWACJI BUDYNKU NARAŻONE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE (POWODUJĄCE GROMADZENIE SIĘ WODY) TAKIE JAK WYSTAJĄCE GZYMSY, COKOŁY ZABEZPIECZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ.
12. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

a c archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel.+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BIAŁEJ NYSKIEJDZ. NR 25/6, 26, 27/3 UL. NYSKA 11, 48-303 BIAŁA NYSKA	STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT WYKONAWCZY
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU	DATA:	21.07. 2020 r.
ARCHITEKT	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/ 01/OP	SKALA RYS.	NR RYS.
	mgr inż. arch. MARCIN DYC	1:100	4 W