


RZUT 1-PIĘTRA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA				
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	WYSOKOŚĆ POM.[m]	POW. [m²]
2.1	KOMUNIKACJA	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,69 m	44,60
2.2	POMIESZCZENIE	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,69 m	5,53
2.3	KLASA	WYKŁADZINA PVC	H=2,69-1,92 m	40,02
2.4	KLASA	PLYTKI CERAMICZNE / WYKŁADZINA PVC	H=2,69-1,92 m	52,74
2.5	PRZEDSIONEK	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,59 m	3,43
2.6	KABINA	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,59 m	1,08
2.7	KABINA	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,59 m	1,25
2.8	PRZEDSIONEK	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,59 m	3,43
2.9	KABINA	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,59 m	1,16
2.10	KABINA	PLYTKI CERAMICZNE	H=2,59 m	1,33
2.11	KLASA	PLYTKI CERAMICZNE / WYKŁADZINA PVC	H=2,69-1,92 m	52,58
SUMA POWIERZCHNI (100%, gdy h≥1,90m )				148,65

- UWAGI I ZALECENIA:
- ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O. PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH PROWADZONYCH POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
  - JAKO POWIERZCHNIE GRZEWcze ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PŁYTOWE
  - W POMIESZCZENIACH ŁAŻNI PRZEWIDZIANO GRZEJNIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM

- OZNACZENIA:
- P - piony co.
- przewody prowadzone pod stropem
  - przewody prowadzone przy posadzce
  - przewody prowadzone pod stropem obudowane płytami karton-gips

<b>a c</b> archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel.+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DZ. NR 25/6, 26, 27/3 UL. NYSKA 11, 48-303 BIAŁA NYSKA	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY		
		BRANŻA: SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 1-PIĘTRA-INSTALACJA C.O.		DATA:	0.8. 2020 r.
Projektował:	mgr inż. MACIEJ WYSZYŃSKI upr.nr: OPL/0448/POOS/08		SKALA RYS.	NR RYS.
			1:100	S-3