



OZNACZENIA:

—•— instalacja chłodnicza - gaz  
—•— instalacja chłodnicza - ciecz  
SP jednostka wewnętrzna  
CH1-CH15 pion instalacji chłodniczej

UWAGA:

- instalacje chłodniczą prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego
- jednostki wewnętrzne montować na wysokości min. 2,3m nad posadzką
- wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażać w pompki skroplin
- przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako p.poż. EI60

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA <b>INSTAL TECH</b> <div>Piotr Zieliński 65-783 Zielona Góra ul. Prosta 53 lok.6 tel. 603 44 75 88 instaltech@vp.pl</div>			
Inwestor:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
Nazwa projektu:	Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz instalacja chłodnicza w budynku Ratusza Miejskiego w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, dz.nr 145 jedn. ewid. 321004_4.0002.145 obręb 0002 Myślibórz		
Nazwa rysunku:	INSTALACJA CHŁODNICZA - KLIMATYZACJI. RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO.		
Projektant:	mgr inż. PIOTR ZIELIŃSKI	nr upr. LBS/0070/PWBS/18	Skala 1:100
Sprawdził:	mgr inż. STANISŁAW PRASKI	nr upr. 225/73/Zg	Data 11.2020
Opracował:			Nr rys. <b>S-14</b>