



## Przekrój A-A

**Przekrój przez drogę dla rowerów na odcinku od km 0+000 do km ok 0+850**



# Przekrój C-C

## Przekrój przez drogę dla rowerów w miejscu zjazdu



## Nawierzchnia poszerzenia:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
- 2 - siatka wzmacniająca pokryta asfaltem o szerokości 1m na połączeniu
- 3 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- 4 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/3+5 gr. 20 cm
- 5 - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm
- 6 - istniejące podłoże gruntowe E22 50MPa

## Navierzchnia zjazdu:

- 7 - warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej, koloru grafitowego, gr. 8 cm
- 8 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- 9 - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10, gr. 15 cm
- 10 - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm
- 6 - istniejące podłoże gruntowe E22 50MPa

## Navierzchnia pobocza:


- 11** - wałstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/3/1,5, gr. 10 cm

### Elementy pasa drogowego:

- A** - odsadki nawierzchni
- B** - opornik betonowy, 12x25x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15
- C** - opornik betonowy, 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

## Przekrój B-B

**Przekrój przez drogę dla rowerów na odcinku  
od km ok 0+850 do 1+348**





**PROJEKT**

**Agnieszka Maciejewska**

62-530 Kozimierz Biskupi, ul. Lipowa 11  
 tel. 605 837 145  
 email: agprojekt75@gmail.com

---

NIP 665-188-11-11

REGON 302327782

<b>Nazwa obiektu</b>	<b>BUDOWA DRUGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU MORZYCZYN - RUSZKÓWEK, gm. WIERZBIŃEK</b>			
<b>Adres obiektu</b>	m. Morzyczyn, m. Ruszkowo, dz. nr ewid. 117,97 obr. Morzyczyn, 47 obr. Ruszkówek, gm. Wierzbińek			
<b>Tre rysunku</b>	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>			
<b>Nazwa i adres inwestora</b>	<b>GMINA WIERZBIŃEK</b> <b>62-619 SADLNO</b> <b>ul. Powsta ców Styczniowych 110</b>			
<b>Wła ciciel pracowni</b>	<b>Agnieszka Maciejewska</b>			
<b>Autor</b>	<b>imi i nazwisko</b>	<b>specjalno</b>	<b>Podpis</b>	
<b>Projektował</b>	mgr in . Patryk Maciejewski WK/P/0389/POOD/19	<b>Drogowa</b>		
<b>Opracowała:</b>	in . Maria Maciejewska	<b>Drogowa</b>		
			<b>skala</b>	1:50
			<b>nr rys.</b>	<b>D.03</b>
		<b>data</b>	02 - 2023	
		<b>nr umowy</b>		
		<b>faza</b>	<b>PW</b>	