
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie oprzewodowania systemu kamer i systemu KD
INWESTOR : UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
ADRES INWESTORA : UL.OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac Łódzki 4			
1 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
2 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
3 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - U/FTP kat. 6 LSOH 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
4 d.1	Kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	Kalk. własna	Pomiary sieci LAN 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Heweliusza 14			
6 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
7 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
8 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - U/FTP kat. 6 LSOH 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
9 d.2	Kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	Kalk. własna	Pomiary sieci LAN 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Heweliusza 10			
11 d.3	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
12 d.3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
13 d.3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - U/FTP kat. 6 LSOH 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
14 d.3	Kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3	Kalk. własna	Pomiary sieci LAN 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000