




droga wojewódzka nr 306

przekrój normalny



gr. 8cm	kośćka z betonu wibroprasowanego, beżowa (koloru czerwonego)
gr. 4cm	podsyпка cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4
gr. 10cm	w–wa z zagęszczonego gruntu piaszczystego Is=1,0

gr. 8cm	kośćka z betonu wibroprasowanego (koloru szarego)
gr. 4cm	podsyпка cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w–wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4
gr. 10cm	w–wa z zagęszczonego gruntu piaszczystego Is=1,0

gr. 8cm	kośćka z betonu wibroprasowanego (koloru grafitowego)
gr. 3cm	podsyпка cementowo–piaskowa (1:4)
gr. 20cm	w–wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C8/10
gr. 20cm	w–wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6
gr. 10cm	w–wa wzmacniająca podłożę z mieszanki związanej cementem C1,5/2

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Koscierzyn Wilko. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@hinter.pl	INWESTOR Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
---	---

TEMAT: Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Łódź

RYSUNEK: Przekrój normalny				NR
				4

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Projektant branża drogowa	mgr inż. Robert Salomon	WK/P/0236/POOD/06 drogowa	11.2021	
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Dorota Piechowiak	WK/P/0236/POOD/12 drogowa	11.2021	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB/PW	ROK OPRACOWANIA 2021	NR UMOWY 595/7.WR/121 z dnia 15.08.2021	SKALA 1:50