

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,
tel /fax: (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Przebudowa istniejącej sieci ciepłej napowietrznej 2xDN200mm na rurociągi w technologii rur preizolowanych 2xDN125/225mm od punktu PN-10-2a1 do punktu PN-10-2a2 w rejonie ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21, fax 33 812-82-12
2. Adres strony internetowej: www.therma.bielsko.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

„Przebudowa istniejącej sieci ciepłej napowietrznej 2xDN200mm na rurociągi w technologii rur preizolowanych 2xDN125/225mm od punktu PN-10-2a1 do punktu PN-10-2a2 w rejonie ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej”

W zakresie zadania należy wykonać:

Sieć ciepłowniczą preizolowaną:

- 2 x DN125/225mm L = 178,00 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach OIWZ:

- 1) Projekt wykonawczy przebudowy sieci (zał. nr 5)
- 2) Przedmiar robót (zał. nr 6).

2. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca, obejmuje:

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Złożenie do Miejskiego Zarządu Dróg wniosku o zajęcie pasa drogowego i uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie drogowym

ul. Piekarskiej. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

- 3) Oczyszczenie terenu pod budowę sieci ciepłowniczej z istniejącej roślinności (samosiejek, chwastów). Nie zakłada się konieczności wycinki drzew i krzewów, wymagających uzyskania decyzji administracyjnej.
- 4) Roboty budowlano-montażowe tj.: roboty ziemne, montaż sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia), montaż studzienek dla armatury preizolowanej (3 szt.), połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą 2xDN200mm.
Podczas przełączania sieci należy zdemontować kolidujące odcinki napowietrznej sieci ciepłowniczej 2xDN200mm. Materiał stalowy zakwalifikowany przez inspektor nadzoru jako złom, Wykonawca przekaże na składowice złomu na konto Zamawiającego na podstawie karty przekazania odpadu otrzymanej od Zamawiającego.
Demontaż pozostałego odcinka sieci napowietrznej wraz z elementami konstrukcji stalowej i żelbetowymi podporami zrealizowany zostanie po zakończeniu inwestycji i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
- 5) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (mufowanie kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
- 6) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz zapewnienie płatnego nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
- 7) Płukanie rurociągów sieci (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji).
- 8) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym sieci i kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 9) Badania radiograficzne złączy spawanych oraz dostarczenie protokołów badań wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej.
- 10) Odtworzenie terenu.
- 11) Utylizacja na własny koszt materiałów pochodzących z demontażu z wykluczeniem złomu stalowego.
- 12) Koszt pozostałych robót nieujętych w przedmiarze robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarze robót.

3. Rodzaj: roboty budowlane

4. Oferty częściowe i wariantowe: nie dopuszcza się

5. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Roboty budowlano - montażowe sieci ciepłowniczej należy wykonać w terminie **od 06.09.2021. do 03.10.2021.**
Wykonanie połączeń z istniejącą siecią ciepłowniczą w punktach PN-10-2a1 i PN-10-2s2 po zakończeniu robót budowlano-montażowych związanych z posadowieniem całej sieci ciepłowniczej – czas wyłączenia do **8 godz.** Termin wyłączenia sieci ciepłowniczej zostanie podany z 5 dniowym wyprzedzeniem.
- 2) Odtworzenie terenu sukcesywnie w miarę postępu robót budowanej sieci. Ostateczny termin odtworzenia terenu **do dnia 16.10.2021.**
- 3) Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów odbiorowych należy przedstawić Zamawiającemu **do dnia 26.11.2021.**
- 4) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi **do dnia 06.09.2021.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- 2) Posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłej wodnej w technologii rurociągów preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż **DN 125mm** i łącznej długości nie mniejszej niż **100m**. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót winny być: referencje lub protokoły odbioru robót.
- 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) Nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- 5) Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
- 6) Wniósł wadium.

IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: **4500 PLN** (słownie: cztery tysiące pięćset PLN).
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **11.08.2021.** do dnia **09.09.2021.**

V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW, TERMINÓW I MIEJSCA

1. Kryterium oceny oferty: cena netto.
2. Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/therma_bielsko) zgodnie z wytycznymi znajdującymi się rozdz. IX OIWZ.
3. Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2021 r. o godz. 12.00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie P.K. „Therma” Sp. z o.o. Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108 **w dniu 11.08.2021r. o godz. 12:05** w sali XX – lecia (sala nr 401).
5. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis istotnych warunków zamówienia (w wersji elektronicznej) jest udostępniony na platformie zakupowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/therma_bielsko

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji

mgr inż. Radosław Jedynak

Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomicznych
mgr inż. Andrzej Listowski

