




Szczegół A
skala 1:20



Szczegół B
skala 1:20



- ① - kostka betonowa gr.6cm
- ② - podsypka piaskowa gr.4cm
- ③ - warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr.15cm
- ④ - grunt rodzimy
- ⑤ - krawężnik betonowy najazdowy 15/22/100cm
- ⑥ - ława betonowa z C12/15
- ⑦ - obrzeże betonowe 8/30/100cm
- ⑧ - istniejąca konstrukcja jezdni
- ⑨ - istniejąca konstrukcja chodnika
- ⑩ - kostka integracyjna koloru żółtego gr. 6cm

Pracownia	BIURO PROJEKTOWE Katarzyna Węgrzyn Teklinów 58c, 98-400 Wieruszów	
Temat	Budowa dwóch przejść dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 118305 E Galewice ul. Przemysłowa	
Studium	Projekt wykonawczy	
Inwestor	Gmina Galewice ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice	
Skala 1:50	Przekroje konstrukcyjne	Rys. nr 3
Projektował	Katarzyna Węgrzyn	