

Przedmiar robót

Ściana północna i zachodnia

Obiekt

Docieplenie budynku socjalno-dydaktycznego

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Tabela przedmiaru robót

Docieplenie budynku socjalno-dydaktycznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
3 Ściana zachodnia					
1	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,15*0,7*(27,49-5*1,8)	m3 razem	1,941 1,941
2	KNR 4-01 0609/03		Rozebranie Izolacji	m2	63,765
3	KNR 4-04 0101/07		Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu 1,5*0,12*(1,8+0,72*2)*5	m3 razem	2,916 2,916
4	KNR 4-01 0354/06		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	5
5	KNNR-W 3 0204/05		Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej lepikiem z wykonaniem wyprawy cementowej 27,25*2,34	m2 razem	63,765 63,765
6	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,941+63,765*0,12 2,916	m3 m3 razem	9,593 2,916 12,509
7	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	12,509
8	Kalkulacja indywidualna		Oplata za składowanie i utylizację	m3	12,509
9	KNR 0-41 0113/05		Wykonanie wyoblen (faset) 27,49	m razem	27,49 27,49
10	KNNR-W 3 0207/04		Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na zaprawę	m2	63,765
11	KNNR-W 3 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	63,765
12	Kalkulacja indywidualna		Murowanie studni okiennych wraz z obróbką i kratą	kpl	5
13	KNNR 6 0404/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 27,94	m razem	27,94 27,94
14	KNR 2-31 0511/01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce piaskowej 27,94*0,5	m2 razem	13,97 13,97
4 Ściana północna					
15	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,15*0,7*(18,95)	m3 razem	1,99 1,99
16	KNNR-W 3 0204/05		Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej lepikiem z wykonaniem wyprawy cementowej 18,37*2,34	m2 razem	42,986 42,986
17	KNR 4-01 0609/03		Rozebranie Izolacji (1,6*2+5,7)*2,34	m2 razem	20,826 20,826
18	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,99+42,986*0,12	m3 razem	7,148 7,148
19	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x	m3	7,148
20	Kalkulacja indywidualna		Oplata za składowanie i utylizację	m3	7,148

Tabela przedmiaru robót

Docieplenie budynku socjalno-dydaktycznego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 0-41 0113/05		Wykonanie wyobleń (faset) 18,37	m	18,37
				razem	m
22	KNNR-W 3 0207/04		Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na zaprawę	m2	20,829
23	KNNR-W 3 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	42,986
24	KNNR 6 0404/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18,37+0,5+0,5	m	19,37
				razem	m
25	KNR 2-31 0511/01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce piaskowej (18,37+0,5)*0,5	m2	9,435
				razem	m2

Spis działów przedmiaru robót

Docieplenie budynku socjalno-dydaktycznego

Nr	Opis
3	Ściana zachodnia
4	Ściana północna