

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rozebranie istniejącego ogrodzenia .
2. Rozebranie bram szt.2
3. Rozebranie furtek szt.4
4. Oczyszczenie z traw , krzewów - wykarczowanie terenu – trasy grodzenia
5. Budowa ogrodzenia z paneli, drut fi - 5 mm , wysokość panelu min. 1,70 m , ocynkowane i polakierowane w kolorze RAL 5005
6. Montaż paneli ogrodzeniowych z wykorzystaniem nakrętek zrywalnych
7. Podmurówka betonowa ogrodzenia min. 20 cm , łączniki betonowe
8. Zagłębienie podmurówki w gruncie ok. 5-10 cm
9. Słupki stalowe ocynkowane i polakierowane RAL 5005
10. Dostawa i montaż bram stalowych rozwieranych h= min. 1,70 m , szerokość 4,50 m x1 szt. szer. 3,00 m x1 szt. RAL 5005
11. Dostawa i montaż furtek stalowych szer. min. 1,00 m , h= min. 1,70 m , szt. 3 RAL 5005
12. Dostawa i montaż na słupach tablic informacyjnych szt. 5 o wymiarach 0,60 m x1,00 m „ Ujęcie wody zakaz wstępu”
13. Obsługa geodezyjna i wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego
14. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych