

Roboty w zakresie budowy dróg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR AT-03 0101/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	6,000
2	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm grubość 5 cm (Krotność= 1,25) 3,00*5,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,00*5,00	m3	15,000
		razem	m3	15,000
4	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	15,000
5	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km koryto 5,00*3,00*0,30	m3	4,500
		razem	m3	4,500
6	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 8) koryto 5,00*3,00*0,30	m3	4,500
		razem	m3	4,500
Podbudowa				
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 5,00*3,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
8	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ogółem 20 cm (Krotność= 5) 5,00*3,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 5,00*3,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
10	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ogółem 10 cm (Krotność= 2) 5,00*3,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
Nawierzchnia				
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm jezdnia 5,00*3,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
12	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność= 2) jezdnia 5,00*3,00	m2	15,000
		razem	m2	15,000
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm zmniejszenie do 5 cm (Mnożnik= 0,625) 5,0*0,10*2	m2	1,000
		razem	m2	1,000
14	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 5,00*0,10*2	m2	1,000
		razem	m2	1,000