

Roboty w zakresie budowy dróg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i utylizacja				
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie słupków ogrodzeniowych o wymiarach około 40cmx 40cm h=1,35m wraz z podmurówką słupki 0,4*0,4*1,35*8 podmurówka 23,5*0,2*0,15	m3 m3	1,728 0,705
		razem	m3	2,433
Roboty ziemne i rozbiórkowe				
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym odcinek I posesja 358 0,0235 odcinek II od posesji 358 do wjazdu na posesję 354 0,01815	km km	0,0235 0,0182
		razem	km	0,0417
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (Krotność= 3) 42	m2	42,000
		razem	m2	42,000
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm 42	m	42,000
		razem	m	42,000
5	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km 42*1,8*0,35	m3	26,460
		razem	m3	26,460
6	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 18) 42*1,8*0,35	m3	26,460
		razem	m3	26,460
Podbudowa				
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 4,2*1,8	m2	7,560
		razem	m2	7,560
8	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 42*1,8	m2	75,600
		razem	m2	75,600
9	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 42*1,8	m2	75,600
		razem	m2	75,600
elementy ulic				
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 42*0,06	m3	2,520
		razem	m3	2,520
11	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej krawężniki najazdowe 42	m	42,000
		razem	m	42,000
Nawierzchnia				
12	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą 42*0,3*0,225	t	2,835
		razem	t	2,835
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na wysiewce z kruszywa kamiennego 42*1,5 -27	m2 m2	63,000 -27,000
		razem	m2	36,000
14	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na wysiewce z kruszywa kamiennego 6*1,5 6*1,5 6*1,5	m2 m2 m2	9,000 9,000 9,000
		razem	m2	27,000

Roboty w zakresie budowy dróg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Regulacja studni		
15	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000