

Przedmiar robót

Remont odcinka nawierzchni ul. Zielonej w Gorlicach (dł. ok. 194 m, szer. 4,0 m)

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość |
|-----|---|----------------|--------|
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,20 |
| 2 | Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych | m ² | 194,00 |
| 3 | Frezowanie powierzchniowego utrwalenia (odciążenie na gł. ok. 10 cm) bez odwozu | m ² | 760,00 |
| 4 | Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni | m ² | 815,00 |
| 5 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubości 5 cm | m ² | 795,00 |
| 6 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 4 cm | m ² | 776,00 |
| 7 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m ² | 776,00 |
| 8 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm | m ² | 194,00 |
| 9 | Profilowanie kruszywem łamanym zjazdów gr. 5 cm | m ² | 100,00 |