
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka dwóch masztów antenowych radiotelefonicznych
ADRES INWESTYCJI: Czerwony Dwór; Banie Mazurskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Czerwony Dwór
ADRES INWESTORA: Nadleśnictwo Czerwony Dwór 13, 19-411 Świątajno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Marek Ołów WAM/0179/PWOK/16

DATA OPRACOWANIA: 21.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wieża kratownicowa nr 1- m. Czerwony Dwór			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie terenu rozbiórki	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 13-07 0204-06	Podnoszenie lub opuszczanie żurawiem samochodowym ładunku kat. A na wys.do 30 m lub kat. B na wys.do 20 m- dźwig	t		
		0,025 * 25,00	t	0,625	
				RAZEM	0,625
3	KSNR 9 0702-06 analogia	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego- podnośnik samochodowy lub zwyżka	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04 0814-03	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 26-35 mm- przecięcie w miejscu łączenia segmentów	szt.		
		8 * 3	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km- transport w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
		poz.2	t	0,625	
				RAZEM	0,625
6	KNR 2-01 0207-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 5 km- wyrwanie i załadunek stóp fundamentowych oraz ich wywóz+ utylizacja	m ³		
		1,00 * 4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		1,00 * 4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		poz.7	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Wieża kratownicowa nr 2- m. Banie Mazurskie			
10	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie terenu rozbiórki	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 13-07 0204-06	Podnoszenie lub opuszczanie żurawiem samochodowym ładunku kat. A na wys.do 30 m lub kat. B na wys.do 20 m- dźwig Rx2, Mx2, Sx2 utrudnione warunki	t		
		0,025 * 25,00	t	0,625	
				RAZEM	0,625
12	KSNR 9 0702-06 analogia	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego- podnośnik samochodowy lub zwyżka	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-04 0814-03	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 26-35 mm- przecięcie w miejscu łączenia segmentów	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8 * 3	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
14 d.2	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 20 km- transport w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
		poz.11	t	0,625	
				RAZEM	0,625
15 d.2	KNR 2-01 0207-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km- wyrwanie i załadunek stóp fundamentowych oraz ich wywóz+ utylizacja	m3		
		1,00 * 4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.2	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		1,00 * 4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		poz.16	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Wieża kratownicowa nr 1- m. Czerwony Dwór		2
2 Wieża kratownicowa nr 2- m. Banie Mazurskie		2
Spis treści		4