

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy przeciwpożarowych klap odcinających w budynkach P-4 i P-5 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem wykonania czynności naprawczych jest poprawa bezpieczeństwa ppoż oraz doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej przeciwpożarowych klap odcinających w budynkach P-4 i P-5.

Lokalizacja obiektów: ul. Adama Mickiewicza 58, 51-612 Wrocław,

### ZAKRES PRAC.

#### I. OGÓLNE CZYNNOŚCI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Poniższe zestawienia czynności koniecznych do podjęcia ma charakter minimalnych czynności, nie stanowi zamkniętego katalogu usługi objętej niniejszym zamówieniem. Dokładne zestawienie prac do ustalenia na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

Potwierdzeniem poprawnie wykonanej usługi będzie bezusterkowy protokół odbioru z przeglądu sprawności technicznej klap odcinających.

#### Podstawowy zakres prac naprawczych klap odcinających.

1. Zakres prac, które muszą być wykonane określają poniższe dokumenty:
  - a) Decyzja Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr 86.2022 MZ.5580.58.5.22.MK
  - b) Protokół wykonania usługi serwisowej z dnia 28 października 2021r.
  - c) Protokół wykonania usługi serwisowej z dnia 04 marca 2020r.
2. Zakres prac obejmuje między innymi czynności wskazane w poniższej tabeli:

LP	LP z załącznika	Producent	Rodzaj klapy	Uwagi	
<b>Załącznik nr. 1</b>					
1	1	Smay	600x400 P5/Went. Gór. KP1	Nie zamyka się. Blokada wew. Brak rewizji	
2	11	Smay	300x200 P5 KP11	Zmiana naciągu sprężyny	
3	16	Gryfit	100x700 P-5/-1 KP1	Przegroda zacina się wewnątrz kanału	
4	21	Gryfit	1500x700 P-5/-1	Blokada przegrody. Oderwany kanał wentylacyjny	
5	24	Gryfit	400x400 P-5/-1 KP10	Uszkodzony wyzwalacz topikowy. Brak dostępu	
6	26	Gryfit	1500x800 P-5/-1 KP12	Wyłamana przegroda. Uszkodzenie mechaniczne	
<b>Załącznik nr. 2</b>					
7	3	Smay	1500x500 2/19 KP-4	Brak całkowitego zamknięcia	
8	6	Gryfit	1100x700 2/19 KP-6	Brak obmurowania	
9	7	Gryfit	fi200 2/19 KP-7	Brak obmurowania	
10	8	Gryfit	fi160 2/19 KP-8	Brak obmurowania	
11	9	Gryfit	fi125 2/19 KP-9	Brak obmurowania	
12	10	Gryfit	fi125 2/19 KP10	Brak obmurowania	
13	13	Smay	500x500 2/19 KP13	Przegroda zablokowana	
14	14	Smay	500x500 2/19 KP14	Przegroda zablokowana	

15	15	Gryfit	400x300 2/18 KP1	Brak obmurowania	
16	16	Gryfit	250x250 2/18 KP2	Brak obmurowania	
17	17	Gryfit	fi125 2/18 KP3	Brak obmurowania	
18	18	Gryfit	fi125 2/18 KP4	Brak obmurowania	
19	19	Gryfit	fi250 2/18 KP5	Brak obmurowania	
20	24	Gryfit	700x500 2/18 KP7	Brak obmurowania	
<b>Załącznik nr. 3</b>					
21	1	Gryfit	1000x900 P-4/1/57 KP5	Przegroda blokuje sk. wew. Mechanizm zamurowany	
22	4	Gryfit	300x200 P-4/Fizjoterapia KP8	Mechanizm w ścianie zamurowany	
<b>Wentylatornia piętro</b>					
23	-	-	fi160, EI120	Kłapa zabudowana w ścianie	
24	-	-	fi160, EI120	Kłapa zabudowana w ścianie	
25	-	-	fi160, EI120	Kłapa zabudowana w ścianie	
26	-	-	fi160, EI120	Kłapa zabudowana w ścianie	

3. Prace należy wykonywać (prowadzić) zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach.
5. Użyte do wykonania napraw materiały, podzespoły i urządzenia są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym.

#### **Podstawowy zakres prac odbiorczych naprawczych kłap odcinających.**

1. Kontrola stanu położenia kłap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych,
2. Sprawdzenie prawidłowości mocowania kłap,
3. Sprawdzenie prawidłowości mocowania,
4. Ręczne ustawienie kłap w pozycji normalnej pracy,
5. Sprawdzenie zadziałania kłap,
6. Sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.

#### **WYMÓG ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWE O PRACĘ:**

Na podstawie art. 438, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dysponowania lub zatrudnienia osób fizycznych (minimum 1 pracownik) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonych do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pracownik wykonujący prace objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewni zatrudnienie ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane wyżej. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Załącznik nr 1 DO RAPORTU KONTROLI : PPZ-12114/20 dot. BUD. AKADEMII  
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Bud P-5

Lp	Typ klapy	Nr zam. PPZ	Oznaczenie, lokalizacja klapy	Czynności serwisowe	Wymienione części	Wynik Końc.	Uwagi	
1	SMAY	2009u	600x400 P5 Went. odbr. KP1	Przeгляд, kontrola stanu technicznego klapy, kontrola poprawności działania		-	Nie zamyka się Blokada. wej. Bros. rezynjny	
2	"		600x400 P5 Went. odbr. KP2		OK			
3	"		600x400 P5 Went. KP3		OK			
4	"		600x400 P5 Went. KP4		OK			
5	"		600x400 P5 Went. KP5		OK			
6	"		600x400 P5 Went. KP6		OK		Bros. dostępu klapa otwarta	
7	"		600x400 P5 Went. KP7		OK		Bros. dostępu klapa otwarta	
8	"		300x200 P5 KP8		OK			
9	"		300x200 P5 KP9		OK			
10	"		300x200 P5 KP10		OK			
11	"		300x200 P5 KP11		OK		Zmiana naciągu sprężyny.	
12	"		600x400 P5 KP12		OK			
13	"		600x400 P5 KP13		OK			
14	SMAY		600x400 P5 KP14		OK			
15	LX4	11008/ 110	1000x800 P-5/1-1 KP1		Utrudniony dostęp		OK	
16	LX4	4	1000x700 P-5/1-1 KP2			OK		Przegroda zacina się wej. kanatu wej. otwór rezynjny.
17	LX	"	400x600 P-5/1-1 KP3			OK		
18	LX	4	700x300 P-5/1-1 KP4			OK		
19	LX	"	600x400 P-5/1-1 KP5			OK		
20	LX	"	300x400 P-5/1-1 KP6			OK		
21	LX	"	1500x700 P-5/1-1 KP7			-		Blokada przegrod. odewiany kanat. wej.
22	LX	"	600x500 P-5/1-1 KP8			OK		
23	"	"	500x600 P-5/1-1 KP9			OK		
24	"	"	400x400? P-5/1-1 KP10			-		Uszlusdzony wysł. top Bros. dostępu.
25	"	"	400x500 P-5/1-1 KP11			OK		
26	LX4	"	1500x800 P-5/1-1 KP12			-		Wytamiana przegroda Uszl. mechanizm

Załącznik nr 2 DO RAPORTU KONTROLI : PPZ-12114/20 dot. BUD. AKADEMII  
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Bud P-4

Lp	Typ klapy	Nr zam. PPZ	Oznaczenie, lokalizacja klapy	Czynności serwisowe	Wymienione części	Wynik Końc.	Uwagi
1	LX4		700 x 500 2/19 KP 1			OK	
2	LX		700 x 500 2/19 KP-2			OK	Brak dostępu do mech.
3	SMAY		1500 x 500 2/19 KP 3			OK	Brak całkowitego zamknięcia (-)
4	SMAY		1500 x 500 2/19 KP-4			OK	
5	LX		1100 x 700 2/19 KP-5			OK	
6	LX		1100 x 700 2/19 KP-6			OK	Kłapa nie obmurowana
7	CX		φ 200 2/19 KP-7			OK	Kłapa nie obmurowana.
8	CX		φ 160 2/19 KP-8			OK	Brak obmurowania
9	CX		φ 125 2/19 KP-9			OK	Brak obmurowania
10	CX		φ 125 2/19 KP 10			OK	Brak obmurowania klapy
11	LX		1200 x 400 2/19 KP 11			OK	Brak dostępu Mech. klapy niedostęp.
12	LX		1200 x 400 2/19 KP 12			OK	Brak dostępu Mech. zamknięty
13	SMAY		500 x 500 2/19 KP 13			-	Przełot z bloku w poz. otwartej
14	SMAY		500 x 500 2/19 KP 14			-	Przełot z bloku w poz. otwartej
15	LX		400 x 300 2/18 KP 1			OK	Brak obmurowania
16	LX		250 x 250 2/18 KP 2			OK	Brak obmurowania
17	CX		φ 125 2/18 KP 3			OK	Brak obmurow.
18	CX		φ 125 2/18 KP 4			OK	Brak obmurow.
19	CX		φ 250 2/18 KP 5			OK	Brak obmurow.
20	LX		700 x 500 2/18 KP 6			OK	
21	LX		700 x 500 2/18 KP 7			OK	
22	LX		1000 x 350 1/57 KP 1			OK	Brak dostępu do mech.
23	LX		700 x 300 1/57 KP 2		Wzrost team.	OK	
24	LX		800 x 400 1/57 KP 3			-	Blowada przełoty Mech. klapa nie zamknięta Brak dostępu
25	LX		700 x 350 1/57 KP 4			OK	Mech zamknięty brak dostępu.

Przebieg, kontrola stanu technicznego klapy, kontrola poprawności działania

Załącznik nr <sup>3</sup> DO RAPORTU KONTROLI : PPZ-12114/20 dot. BUD. AKADEMII  
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Bud P-4

Lp	Typ klapy	Nr zam. PPZ	Oznaczenie, lokalizacja klapy	Czynności serwisowe	Wymienione części	Wynik Końc.	Uwagi	
1	LX		1000 x 900 P-4 / 1/57 KP 5	Przeгляд, kontrola stanu technicznego klapy, kontrola poprawności działania		OK	Przegroda blokuje sk new. Mech. zamowow.	
2	LX		800 x 300 P-4 / 1/57 KP 6			OK		
3	LX		500 x 300 KP 7 P-4 / Fizjoterapia			OK		
4	LX		300 x 200 KP 8 P-4 / Fizjoterapia			OK	Mech w ścianie (zamowowany). Brak możliwości demontacji.	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								