

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego w KMP w Suwałkach
ADRES INWESTYCJI : KMP w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2020 r.

WYKONAWCA :

STARSZY SPECJALISTA
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Malinowska
upr. bud. do kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. sieci i inst. sanitarne nr ewid. BL/76/88

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja wod-kan dla pomieszczenia socjalnego w KMP w Suwałkach						
1			Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna			
1.1			Roboty montażowe			
1	KNNR 4 d.1. 0106-02 1	S.T.W .i O.R.S .: 2.3. ; 5.2.1.	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
2	KNNR 4 d.1. 0112-01 1	S.T.W .i O.R.S .: 2.3.1. ; 5.4.	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr.20 x 2 mm	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
3	KNNR 4 d.1. 0116-07 1	S.T.W .i O.R.S .: 2.3.1. ; 5.4.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
4	KNNR 4 d.1. 0126-04 1	S.T.W .i O.R.S .: 5.3.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
			Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1	prób.		1.000
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
5	KNNR 4 d.1. 0127-04 1		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
6	KNNR 4 d.1. 0128-02 1	S.T.W .i O.R.S .: 5.3.	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			15	m	15.000	
					RAZEM	15.000
7	KNNR 4 d.1. 0130-02 1		Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.1. 0135-01 1	S.T.W .i O.R.S .: 2.3. ; 5.2.2.	Zawory czerpalne z/złączką do węża fi 15mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1. 0137-02 1		Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm i natryskowa	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
1.2			Roboty izolacyjne i budowlane			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 0-34 d.1. 0101-11 2	S.T.W i O.R.S : 2.3. ; 5.4.	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z wysokiej jakości pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
11	KNR 0-34 d.1. 0106-03 2	S.T.W i O.R.S : 2.4. ; 5.4.	Izolacja rurociągów śr.16-22 mm otulinami polietylenowymi gr.6 mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu, laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 d.1. 0339-03 2	S.T.W i O.R.S : 5.1.1.	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 d.1. 0336-03 2		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
14	KNR 4-01 d.1. 0333-08 2		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej			
2.1			Roboty montażowe			
15	KNNR 4 d.2. 0208-03 1		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
16	KNNR 4 d.2. 0208-01 1	S.T.W i O.R.S : 2.3. ; 5.2.1.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
17	KNNR 4 d.2. 0211-01 1	S.T.W i O.R.S : 2.3. ; 5.2.1.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą- czeniach wciskowych	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
18	KNNR 4 d.2. 0230-02 1		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.2. 0230-05 1		Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNNR 4 d.2. 0229-05 1		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2. 1	KNR 2-17 0140-01		Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
				6 szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
22 d.2. 1	KNR 2-17 0113-02		Przewody wentylacyjne spiro do anemostatów	m ²		
				9.5 m ²	9.500	
					RAZEM	9.500