

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji :

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100.0m wraz z placem manewrowym w L. Domatowo
na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Adres Inwestycji :

dz. nr. 83/2
221106_2.0005 obr. Karlikowo
Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Domatowo

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Data opracowania : 30.03.2024r.

Wykonawca :

Data opracowania: 30.03.2024r.

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo
 - Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
 - Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian
 Projektant : mgr.inż. Bartłomiej Ziółkowski , nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100.0m wraz z placem manewrowym w L. Domatowo na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z prowadzoną gospodarką leśną jak i ochroną P-POŻ (dogodniejszy dojazd do lasu dla służb ratowniczych i administracyjnych).

Planowana inwestycja położona jest w zakresie:

dz. nr. 83/2
 221106_2.0005 obr. Karlikowo
 Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Domatowo

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej o długości zasadniczej 100.0m wraz z przyległym placem manewrowym.

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót :

- jezdnia/nawierzchnia : 514,2 m²
- pobocza utwardzone : 204,5 m²
- plac man./nawierzchnia : 760,0 m²

Pozostały przedmiar robót zgodny z n/w tabelą Przedmiarową Robót.

PRZEDMIAR ROBÓT					
<i>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100.0m wraz z placem manewrowym w L. Domatowo na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>					
Lp	Opis	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	1	D.01.01.01	kpl	1
2 d.1	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	42	D.01.02.01	szt	42
3 d.1	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	34	D.01.02.01	szt	34
4 d.1	Usunięcie zakrzaceń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	500	D.01.02.01	ha	0,05
II ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	Powierzchniowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	$515+205+760+85+500+245 = 2310$	D.02.00.01	m ²	2310
6 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.50cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	$515+205+760+85+500+245 = 2310$	D.04.01.01 D.02.00.01	m ²	2310
7 d.2	Wykonanie/Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gł. miarodajnej min.0,8m wraz z wykończeniem	2	D.02.00.01	kpl	2
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE I PRZYBOCZNE					
8 d.3	Wykonanie oznakowania drogowego pionowego A-7+C-2 średnie kat.II na słupku dr. ocynkowanym wraz z zabezp. i sztywnym zamontowaniu w podłożu poprzez czop/fund. betonowy fi.30cm i wys.min.100cm.	1	D.00.00.00	kpl	1
9 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 20cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm. (Całość układu drogowego: Jezdnia,plac,pobocza utwardzone)	$514,2+204,5+760= 1478,7$	D.04.04.04	m ²	1478,7

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
 NIP 5882031978
 REGON 364167666

Strona 2 z 2