

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Komisariat Policji w Przedborzu  
ADRES INWESTYCJI : Przedbórz ul. Mostowa  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji  
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź, ul . Lutomska 108.112  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak  
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont ogrodzenia od strony skarpy.</b>					
1	KNR 4-04 0304-01	Rozebranie słup3w betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm 0.14*0.14*1.55*10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.304</b>
2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbi3rki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleglość 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbi3rki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następný roz-poczęty 1 km Krotność = 10 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4	KNR-W 2-02 1802-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 31.50-4.50	m m	 27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
5	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 31.50*(0.30+0.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.750</b>
6	KNR 4-01 0305-04	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi o grubości 1/4 ceg. podwaliny betonowej ogrodzenia na zaprawie cementowej 15.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.750</b>
7	KNR 4-01 0320-08	Obsadzenie kątowników stalowych w ścianach z betonu 12	gniazd. gniazd.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>