

Budowa zjazdu z DW434 - ul. Dworcowej na dz. nr ewid. 118/10
(wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu działki) w Dziećmierowie

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2018-05-25

Str: 1

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	1	kpl
2	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1	kpl
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
3	Obsługa geodezyjna	1	kpl
4	Demontaż siatki ogrodzeniowej stalowej wysokości 1,5m	6	m
5	Wycinka krzewów	115	m2
	ROBOTY ZIEMNE		
6	Wykopy (koryto pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni) wraz z odwozem gruntu na odl. do 5km	187	m3
	NAWIERZCHNIE		
7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni	467	m2
8	W-wa kruszywa łamanego betonowego 0/63mm gr. 25cm	467	m2
9	W-wa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm	467	m2
	INNE ROBOTY		
10	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	2	szt
11	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	1	szt
12	Przebudowanie hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny	1	kpl
13	Montaż słupków początkowych stalowych wraz z zastrzałami stalowymi	2	szt

--- Koniec wydruku ---

mgr inż. Tomasz Szabelski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr upr. WKP/0298/POOD/09
nr upr. WKP/0198/OWOD/05