

Przedmiar robót

Prace konserwacyjne - naprawa gabionu w kompleksie wojskowym m. Ustka - Wicko Morskie

Rodzaj robót	Roboty ziemne
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Wicko Morskie
Inwestor	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lądowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Sporządził Kamila Pytlak
Kierownik Krzysztof Jankowski

Ustka, - marzec - 2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Rozebranie pionowej bocznej ścianki gabionu składającego się z koszy o wymiarach 1,06x3,30x2,74 m (paneli z siatki zgrzewanej o wymiarach 2,74*1,10 m ze stali ocynkowanego średnicy 3-6mm) poprzez usunięcie (wykręcenie lub cięcie) spiralnych prętów skręcanych. Spirale co 0,55m. Co siódma spirala podwójna wraz z szpilkami i hakami na łączeniach koszy. Panele z siatki do ponownego montażu.	m2	117,82
2	KNNR 1 0209/01 ANALOGIA		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,15m ³ na odkład w gruncie kategorii I-II. - Opróżnienie gabionu typu bastion z istniejącego piasku	m3	124,89
3	KNR 9-11 0202/01 ANALOGIA		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie - Wymiana geowłókniny. R = 1,5 Geowłóknina polipropylenowa igłowana, nietkana o gęstości minimum 200g/m ² i grubości minimum 1mm, odporna na degradację spowodowaną promieniowaniem UV (minimum 65%) oraz odporna względem biologicznych i chemicznych środowisk spotykanych w glebie i utlenianie (minimum 75%). Mocowana za pomocą zszywek. Geowłókninę wywinąć na 10 cm ponad kosz gabionu. przy łączeniu materiału zastosować zakład 50 cm. W wycenie S: maszyna do zszywania. Pozostałe unieczynnić.	m2	962,098
4	KNR 4-01 0703/01 ANALOGIA		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - Montaż paneli uprzednio zdemontowanych za pomocą spirali do gabionów ze stali nierdzewnej o drucie powleczonym stopem aluminium cynkowym o średnicy 3,95 mm. Łączenie koszy (tj. co siódma spirala podwójna) za pomocą szpilek łączeniowych i haków. W pozycji M: ująć jedynie spirale, szpilki i haki.	m2	117,82
5	KNNR 1 0210/01 ANALOGIA		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsięwziętymi o pojemności łyżki 0,15m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III - Zasypanie mechaniczne gabionu wcześniej wydobytym piaskiem	m3	124,89
6	KNR 2-01 0610/06 ANALOGIA		Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku - Uzupelnienie piasku budowlanego o uziarnieniu 0-4 mm w gabionie	m3	6,838
7	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja odpadów zmieszanych	t	0,481