

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie segmentowej ścianki szklanej rozdzielającej istniejące pomieszczenie sali konferencyjnej w terminalu VIP na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o.

Stan aktualny

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania oraz zamontowania w salce konferencyjnej terminala VIP segmentowej ścianki wykonanej w całości ze szkła przy jednoczesnym zachowaniu standardu techniczno-estetycznego istniejącej już w tym pomieszczeniu ścianki.

Rysunek nr 1 Istniejąca ścianka



Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie i zamontowanie przegrody w postaci przestawnej, segmentowej ścianki wykonanej ze szkła hartowanego osadzonego w zamkniętych profilach aluminiowych. Ścianka składająca się z paneli musi być wyposażona w 2 panele będące drzwiami całoszklanymi z dwukierunkową funkcją otwierania. Podobnie jak na załączonej wyżej fotografii segmentami drzwiowymi muszą być skrajne 2 panele ścianki z czego niższy panel drzwiowy winien być wyposażony w niewielki pochwyty w postaci gałki zaś wyższy panel drzwiowy w pionowy aluminiowy pochwyty. Cała ścianka powinna być oklejona matującą folią podobnie jak jest to wykonane w istniejącej przegrodzie. Wymiary pomieszczenia to :

- 3500 mm wysokość od posadzki do spodu sufitu podwieszanego
- 6500 mm szerokość pomieszczenia wzdłuż której będzie osadzona ścianka

Uwaga! Wymiary podane w niniejszym dokumencie są szacunkowe – Wykonawca celem przygotowania oferty zobligowany jest do wykonania dokładnych pomiarów podczas wizji lokalnej.

W ramach zadania należy:

1. Wykonać oraz zamontować podkonstrukcję służącą do ustabilizowania i zamontowania przegrody w istniejącym suficie podwieszanym.
2. Przebudować przebieg instalacji takich jak: wentylacji i klimatyzacja, czujniki ppoż. mieszczących się w przestrzeni międzystropowej ponad sufitem podwieszanym w taki sposób aby zachowana została ich funkcjonalność dla stref po obu stronach przegrody.
3. Przebudować ściankę wykonaną w technologii suchej zabudowy tak aby powstała wnęka „parking” dla poszczególnych segmentów ścianki w przypadku jej złożenia.
4. Zamontować ściankę w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Po zakończeniu prac montażowych należy przywrócić pomieszczeniom, w których prace te mają miejsce standard estetyczny.

Demontaż, przebudowa oraz ponowny montaż istniejącego sufitu podwieszanego znajduje się w zakresie Wykonawcy.

Wszystkie elementy aluminiowe oraz maskujące celem zachowania istniejącego standardu kolorystycznego powinny być wykonane w kolorze RAL 9006.

Wykonawca w zakresie Przedmiotu Umowy winien zastosować certyfikowane materiały, urządzenia zgodne z istniejącymi i funkcjonującymi na obiekcie, prace budowlane wykonać z zaleceniami producenta oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca będzie zobowiązany do zgłaszania materiałów do akceptacji Zamawiającego.

Dokumentację powykonawczą będzie należało przekazać w 3 egzemplarzach papierowych i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Praca odbywać się będzie w strefie ogólnodostępnej oraz zastrzeżonej. Pracownicy znajdujący się w tych strefach będą zobowiązani pobierać nieodpłatnie codzienne przepustki typu visitor.