




Detail połączenia z płytą fundamentową
SKALA 1:25



Detail połączenia z płytą fundamentową
SKALA 1:25



Detail połączenia z płytą fundamentową
SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Profil	Długość		Liczba	Suma długości
		[mm]	[szt.]		[mm]
1	RK 100x4	3200	8	25600	
2	RK 100x4	4450	4	17800	
3	RK 100x4	3680	4	14720	
4	RK 100x4	3780	12	45360	
5	RK 100x4	2400	2	7038	
6	RK 100x4	15400	6	92400	
7	bl. 260x25	260	5	—	
8	bl. 260x25	200	10	—	

Długość elementów należy sprawdzić z natury na budowie

STAL PROFILOWA: S235

UWAGI:

- Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie odpowiednim powłokami antykorozyjnymi.
- Mocowanie ramy do fundamentu:
Kotwa Hilti SAFESet HIT-Z, kotwa chemiczna, niewymagająca czyszczenia z HIT-HY 200 żywicy iniekcyjnej, osadzonej na głębokości 140 mm, rozmiar kotwy M12, zabezpieczona antykorozyjnie (stal ocynkowana), wiercenie udarowe, montaż wg. aprobaty ETA 12/0006
- Należy uwzględnić dodatek na spoinę około 1,8%