

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 35 - remont elewacji na froncie
 Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 35

Investor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

16-11-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1			Remont elewacji na froncie budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 35		
1	10	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	7,858
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	okna	(0,92*1,47)*4		5,410
	2	drzwi	(1,2*2,04)		2,448
1	20	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	6,000
1	30	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	6,000
1	40	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	37,301
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(14,2*2,9)		41,180
	2	Minus okna	-(0,92*1,47)*4		-5,410
	3	Minus drzwi	-(1,2*2,04)		-2,448
	4	Ościeża	(0,92+1,47*2)*4*0,15 +(0,28*2,04)*2+(0,4*1,30)		3,978
1	50	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m ²	37,301
1	60	KNR 202-26-09-08-50	Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami	metr	26,940
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna	(0,92+1,47*2)*4		15,440
	2	Drzwi	1,3+(2,2*2)		5,700
	3	Narożnik	2,9*2		5,800
1	70	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	33,322
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(14,2*2,9)		41,180
	2	Minus okna	-(0,92*1,47)*4		-5,410
	3	Minus drzwi	-(1,2*2,04)		-2,448
1	80	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	3,978
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ościeża	(0,92+1,47*2)*4*0,15 +(0,28*2,04)*2+(0,4*1,30)		3,978
1	90	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna- nałożenie farby gruntującej 1-sza warstwa	m ²	37,301
1	100	KNR 202-09-26-02-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej następna warstwa	m ²	37,301
1	110	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach i powierzchniach poziomych	m ²	20,242
1	120	KNR 202-09-27-04-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach szer do 15 cm	m ²	3,978
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ościeża	(0,92+1,47*2)*4*0,15 +(0,28*2,04)*2+(0,4*1,30)		3,978
1	130	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	41,180
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(14,2*2,9)		41,180
1	140	000-00-00-00-00	Zajęcie chodnika	kmpl	1,000