A1 remont jezdni dr. gminnej

4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
8	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
	profilowanie jezdni poprzez frezowanie istn. nawierzchni z B–A

A2 remont jezdni dr. gminne, w m. istn. nawierzchni z kostki

4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
8	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
30	w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN–EN 14227–1
	nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.II
62	

B remont chodnika

6	kostka bruk. betonowa kolorowa
4	podsypka cement. piaskowa 1:4
15	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32
10	w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN–EN 14227–1
35	istn. podłoże G3/ nasyp z gruntu niespoistego kat. II

przekrój typowy



Szczegół A1
skala 1:25



Szczegół A2
krawężnik w m. zjazdów
skala 1:25



Szczegół C
skala 1:25



C Krawężnik 15x30x100

	proj. krawężnik betonowy gr.20cm
3	podsypka cement. piaskowa 1:4
15	ława z betonu C12/15 (B–15)

D OPRZEŻE 8x30x100

	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
3	podsypka cement. piaskowa 1:4
10	ława z betonu C12/15 (B–15)

E SKARPA

1	ziemia urodzajna gr.1cm
	nasiona traw
4	ziemia urodzajna gr.1cm
5	

H pobocze

10	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32

G2 KORYTKO BETONOWE

korytko prefabrykowane karta kat.01.03
ława z oporem z betonu C12/15 (B–15) gr.10cm



Inwestor: Wójt Gminy Trzebownisko, 36–001 Trzebownisko 976		Wykonawca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski, Podleszany 240g; 39–300 Mielec	
Przedsięwzięcie: Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do km 0+589 w miejscowości Trzebownisko			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądalski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/POOD/07	podpis	Data: Maj 2023
Rysunek	Przekroje typowe	Skala: 1:50	rys. nr 3