


A2		poszerzenie i remont jezdni dr. gminnej	B		chodnik
4	w. ściernalna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70		6	kostka bruk. betonowa kolorowa	
8	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70		4	podsyпка cement. piaszkowa 1:4	
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63		15	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32	
30	w. mrozoochronna z mieszanki żwiżanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1		10	w. mrozoochronna z mieszanki żwiżanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1	
	nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.II		35	istn. podłoże G3/ nasyp z gruntu niespoistego kat. II	
62	istn. podłoże G4				

przekrój typowy



proj. przebudowa rowu – 0+586,6 – km 0+643, str. lewa


a. rów z dnem umocnionym korytkiem typu kolejowego

– km 0+596,6 – km 0+625,6



Szczegół A1
skala 1:25


GPPD



Szczegół C
skala 1:25

b. rów z dnem umocnionym korytkiem szer.60cm

GPPD – km 0+631,6 – km 0+643,0



Inwestor: Wójt Gminy Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976		Wykonawca Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądzki Podszany 240g; 39-300 Mielec	
Przedsięwzięcie: Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądzki Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/P000/07	podpis	Data: Wrzesień 2022
Rysunek	Przekroje typowe	Skala: 1:50	rys. nr 3