

Doposażenie strefy fitness i placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu
oraz ustawienie elementów małej architektury w miejscowości Goniczki

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

**Doposażenie strefy fitness i placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu oraz
ustawienie elementów małej architektury w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje
Wielkopolska Wieś” czyli „Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze” w miejscowości
Goniczki**

Nazwa obiektu	Doposażenie strefy fitness i placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu oraz ustawienie elementów małej architektury w miejscowości Goniczki
Adres obiektu	Goniczki, nr ewid. dz. 118
Inwestor	Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Styczeń 2021r.
	Egzemplarz nr

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części otoczenia na terenie gminnym, Teren położony na działce o numerze ewidencyjnym 118 w Goniczkach.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem budowę, dostawę oraz ustawienie:

- utwardzenia z kostki betonowej które będzie pełnić funkcję kręgu do tańca – ok 40 m²,
- bujaka dla dzieci – 1 szt,
- betonowego stołu do ping ponga – 1 szt,
- huśtawki ogrodowej przENOŚNEJ – 1szt,
- siłowni zewnętrznej typu fitness:
 - wioślarz,
 - wyciąg górny,
- doniczki betonowe – 6 szt,
- płotka ze słupków drewnianych i liny – długość ok. 25m.

2. Stan istniejący.

Teren przeznaczony pod aranżację jest częściowo zagospodarowany na którym znajduje się altanka drewniana, siłownia zewnętrzna typu fitness, plac zabaw, zestaw do gry w koszykówkę. Na działce zlokalizowany jest również staw.

Działka nie jest ogrodzona, bez ograniczenia dostępu. Teren jest płaski, porośnięty trawą oraz zielenią wysoką w postaci drzew.

Graniczy z domami jednorodzinnymi oraz z polami uprawnymi i łąkami.

Działka nie podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje się zagospodarowanie terenu mające na celu stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców miejscowości. Projekt przewiduje również doposażenie obecnego wyposażenia działki

Zakłada się ustawienie dodatkowych urządzeń zewnętrznych do fitnessu, jak również zewnętrznego stołu do ping ponga. Ponadto przewidziana została budowa placu tanecznego z nawierzchnią z kostki betonowej. Dodatkowo dla dzieci zostanie ustawiony bujak na sprężynie jako doposażenie istniejącego placu zabaw. Planowany jest również zakup elementów i budowa barierki, która wykonana będzie z drewnianych słupków i liny. Całość uzupełnią donice betonowe oraz przENOŚNA huśtawka ogrodowa. Usytuowanie elementów wymienionych powyżej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Doposażenie strefy fitness i placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu
oraz ustawienie elementów małej architektury w miejscowości Goniczki

Grill murowany jak również elementy miejsca na ognisko nie są przedmiotem przetargu.

UWAGA: Po zakończonych pracach (przed odbiorami robót) należy wykonać geodezyjną inwentaryzację oraz dostarczyć dokumentację powykonawczą zamontowanych urządzeń – koszty należy uwzględnić w wycenie.


4. Elementy zagospodarowania terenu:

- STÓŁ BETONOWY DO PING PONGA (przykładowy stół);



Stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego. Błat stołu o grubości 8 cm, szlifowany i malowany lakierem odpornym na niekorzystne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu zakończone profilem aluminiowym. Siatka na stole wykonana z blachy stalowej o grubości około 5 mm ocynkowanej. Stół z możliwością montażu/ustawieniu na nieutwardzonym podłożu. Nogi w razie potrzeby wkopywane na odpowiednią głębokość lub montowane do fundamentów betonowych. Możliwość ustawienia stołu na gruncie.

- BUJAK (KIWAK) (przykładowe urządzenie).



Urządzenie wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne HDPE. Wymiary urządzenia w zależności od producenta. Sprężyna zabezpieczona i malowana proszkowo. Przeznaczony do montażu na nawierzchni trawiastej w fundamencie wylewanym lub gotowym fundamencie prefabrykowanym.

- UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm. Pod kostką podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Kostka w obrzeżach betonowych 6x20 ułożonych na ławie betonowej.

- ELEMENTY BARIERKI LINOWEJ ZE SZNUREM

Słupki drewniane o przekroju kwadratowym, o wymiarach około 10x10 cm. Całkowita długość słupka pomiędzy 1,5 – 1,8 m. Lina jutowa fi 3 cm, skręcana 3 żyłowa, do rozciągnięcia pomiędzy słupkami, niebarwiona. Dodatkowo przelotki lub śruby do zamocowania liny do słupków.

Szacunkowa ilość potrzebnych materiałów – 26 szt słupków, około 60 m sznura jutowego, 52 szt przelotek lub śrub do kotwienia lin do słupków. Dodatkowo na słupkach przewidziano zamontowanie punktowych lampek solarnych.

Doposażenie strefy fitness i placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu oraz ustawienie elementów małej architektury w miejscowości Goniczki



- DONICE BETONOWE (przykładowe)

Wykonane z betonu płukanego w kolorze szarym. Donice prostokątne o wymiarach zewnętrznych około 120x60x60 cm (5 szt.) oraz w kształcie kuli o średnicy około 60cm i wysokości około 55 cm (1 szt.). W dnie donic otwory odwadniające.



- SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (przykładowe urządzenia)

Elementy urządzeń ocynkowane i malowane proszkowo (odcienie niebieskiego i szarości),

montowane w podłożu w wylewanych stopach fundamentowych z betonu B25 lub montowane do gotowych betonowych stóp prefabrykowanych. Wymiary fundamentów wg zaleceń producenta. Urządzenia należy na słupach nośnych (nie na pylonach).

- wyciąg górny:



- wioślarz:



- HUŚTAWKA OGRODOWA (przykładowa)

Konstrukcja urządzenia wykonana całkowicie z drewna. Drewno zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kolor do ustalenia na etapie

Doposażenie strefy fitness i placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu
oraz ustawienie elementów małej architektury w miejscowości Goniczki

wykonawstwa. Dopuszczalne obciążenie do 400 kg. Daszek wykonany z wodoodpornego materiału. Huśtawka przENOŚNA.



5. Zabezpieczenie robót.

Przystąpić do robót można tylko na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.