

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Zagospodarowanie terenu Wielkopolska Odnowa Wsi**

Obiekt : **Konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś" edycja XI**

Projekt "Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze" w miejscowości Goniczki, działka o nr geod. 118

Inwestor : **Gmina Września**

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował : 11.02.2021

Projekt "Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze" w miejscowości Goniczki, działka o nr geod. 118

Budowa : Zagospodarowanie terenu Wielkopolska Odnowa Wsi

Obiekt : Konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś" edycja XI

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 11.02.2021

Lp.	Kod CPV	Opis działu
a		Roboty ziemne i nawierzchnia z kostki betonowej
b		Urządzenia siłowni zewnętrznej
c		Elementy małej architektury

--- Koniec wydruku ---

Projekt "Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze" w miejscowości Goniczki, działka o nr geod. 118

Budowa : Zagospodarowanie terenu Wielkopolska Odnowa Wsi

Obiekt : Konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś" edycja XI

Data: 11.02.2021

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a Roboty ziemne i nawierzchnia z kostki betonowej			
1	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	40,00	m2
2	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 1)	40,00	m2
3	KNR 401-0108-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość wg. Wykonawcy ,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu	10,00	m3
4	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	40,00	m2
5	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5MPa$, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	40,00	m2
6	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm	40,00	m2
7	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	1,30	m3
8	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	30,00	m
b Urządzenia siłowni zewnętrznej			
9	kalkulacja wł. Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia fitness - wyciąg górny, - (wykonanie wylewanych stóp fundamentowych z betonu B25 lub osadzenie gotowych prefabrykatów betonowe)	1,00	kpl
10	kalkulacja wł. Zakup, dostawa oraz montaż urządzenia fitness - wioślarz - (wykonanie wylewanych stóp fundamentowych z betonu B25 lub osadzenie gotowych prefabrykatów betonowe)	1,00	kpl
c Elementy małej architektury			
11	kalkulacja wł. Zakup, dostawa oraz montaż bujaka na sprężynie - (wykonanie wylewanych stóp fundamentowych z betonu B25 lub osadzenie gotowych prefabrykatów betonowe)	1,00	kpl
12	kalkulacja wł. Zakup, dostawa i montaż betonowego stołu do ping ponga - (wykonanie wylewanych stóp fundamentowych z betonu B25 lub osadzenie gotowych prefabrykatów betonowe)	1,00	kpl
13	kalkulacja wł. Zakup, dostawa i ustawienie huśtawki ogrodowej przenośnej	1,00	kpl
14	kalkulacja wł. Zakup, dostawa i montaż elementów ogrodzenia ze słupków drewnianych oraz sznura - 26 szt słupków, 60 m sznura jutowego, 52 szt przelotek lub śrub do kotwienia liny do słupka, 26 szt lampek solarnych	1,00	kpl
15	kalkulacja wł. Zakup, dostawa i ustawienie doniczek betonowych	6,00	kpl