
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Różnowie
ADRES INWESTYCJI : Różnowo dz nr 52/4
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : Susz, ul. Józefa Wybickiego 6
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2021

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMINA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RÓZNOWIE					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-03	57 m o wys. do 20 m $2*(4.21*16.35)+(2*10.67*11.97)- (4*0.5*4.17*6.56)$	m ²	338.396	
				RAZEM	338.396
2	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-	m		
d.1	1663-01	wych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHU					
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	$16.35+16.35+(4.0*2)+1.5$	m	42.200	
				RAZEM	42.200
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	$4*4.11$	m	16.440	
				RAZEM	16.440
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.2	0430-02	$((16.6*8.3*2)+(4.2*2.2))-(3.0*1.3)$	m ²	280.900	
				RAZEM	280.900
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.2	0508-03	poz.5	m ²	280.900	
				RAZEM	280.900
7	KNR 4-01	Rozbiórka gąsiorów i wiatrownic	m		
d.2	0508-03	analogia	m	27.270	
		$16.35+(4*2.73)$		RAZEM	27.270
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.2	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	18.980	
		18.98		RAZEM	18.980
3 ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI DACHU					
9	KNR 4-01	WYRÓWNIANIE krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 50*160	m		
d.3	0413-02	analogia	m	337.600	
		$8.44*20*2$		RAZEM	337.600
10	KNR 2-02	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc. ZAMONTOWANE	m ³		
d.3	0408-02	analogia	m ³	2.336	
		W CELU WYKONANIA W PRZYSZŁOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO $50X160$ $0.05*0.16*40*7.3$		RAZEM	2.336
4 WYKONANIE POKRYCIA DACHU					
11	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
d.4	0410-01	analogia	m ²	280.900	
		poz.6		RAZEM	280.900
12	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.4	0604-02	analogia	m ²	280.900	
		poz.5		RAZEM	280.900
13	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy na-	m ²		
d.4	0410-04	analogia	m ²	280.900	
		poz.5		RAZEM	280.900
14	KNR 0-19	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianych o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.4	0928-03	analogia	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.+ wiatrownice +gąsiory	m ²		
d.4	0504-02	analogia	m ²	280.900	
		poz.5		RAZEM	280.900

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	280.900
16 d.4	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PAS PODRYNNOWY -PAS NADRYNNOWY - PRZY KOMINACH (16.35*4+12)*0.3	m ² m ²	 23.220	
				RAZEM	23.220
17 d.4	KNR AT-09 0104-01 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsioro poz.7	m m	 27.270	
				RAZEM	27.270
18 d.4	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.4	KNR AT-09 0104-05 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
20 d.4	KNR AT-09 0104-06 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy 16.35*2	m m	 32.700	
				RAZEM	32.700
21 d.4	KNR 0-19 0928-05 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.4	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej poz.3	m m	 42.200	
				RAZEM	42.200
23 d.4	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej poz.4+3	m m	 19.440	
				RAZEM	19.440
5 REMONT KOMINÓW					
24 d.5	KNR 4-01 0419-01 analogia	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.5	KNR 15-01 0202-02 analogia	Ręczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej- kminy (0.4*0.4*2.5)+(0.4*0.6*2.5)	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.5	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (0.4*0.4*2.5)+(0.4*0.6*2.5)	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.5	KNR 4-01 0714-01 analogia	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na kominach pow do 5 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
28 d.5	TZKNBK III - 46 analogia	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3 grubość czapek betonowych 10 cm 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
29 d.5	KNR 2-02 2607-01 analogia	Docieplanie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 15 cm - docieplenie facjaty w dachu od strony frontowej 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.5	KNR 0-17 0928-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu baranek grubości 1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.5	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone- dojście do kominów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.5	KNR 2-09 0425-08 analogia	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km wraz z jego utylizacją	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000