



SCHEMAT LOKALIZACJI TYPÓW OGRODZEŃ I BRAM



PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE WEWNĘTRZNE



OGRODZENIE AZUROWE PANELOWE Z PRĘTÓW PODWÓJNYCH POZIOMYCH 8mm, POJEDYŃCZYCH PIONOWYCH 6mm O OCZKACH 50X200mm; OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK I POWŁOKA LAKIEROWA ; SŁUPY PRZĘŚŁOWE STAŁOWE O PRZĘSKROJU 60x40x2mm H=2250mm, ROZSTAW OSIOWY SŁUPKÓW CO 2,52 m; KOLOR - RAL 7043 (SZARY)

APA Pracownia Architektoniczna PROJEKT		jednostka projektowania:				inwestor:	
APA PROJEKT Pracownia Architektoniczna 83-110 TCZEŃ, ul. Sportowa 2/2 TEL. 601 654 213				GMINA MIEJSKA TCZEŃ 83-110 TCZEŃ, Pl. M.J. Piłsudskiego 1			
PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie): mgr inż. arch. Piotr Lewandowski Nr uprawnień: PO/KK/141/2006				nazwa zadania: BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie "AKTYWNY TCZEŃ - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"			
PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie): mgr inż. arch. Agnieszka Lewandowska Nr uprawnień: PO/KK/140/2006				nazwa i adres obiektu budowlanego: BASEN PRZYSZKOLNY TCZEŃ, ul. Topolowa 23 jedn.ewid. 221401_1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126		tytuł rysunku: OGRODZENIE TERENU	
SPRAWDZAJĄCY (architektura i zagospodarowanie): mgr inż. arch. Michał Otomański Nr uprawnień: 43/01/WŁ				nr rysunku: PZT-2		branża: ARCHITEKTURA	
				etap projektowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		data oprac.: 29-11-2023	
						skala: 1:50	