



droga wewnętrzna na dz. nr 20289

odcinek od 0+007,0 do 0+038,5  
odcinek od 0+066,6 do 0+081,2




odcinek od 0+038,5 do 0+045,5




OZNACZENIA:

1. kostka betonowa szara gr. 8cm
  2. kostka betonowa barwiona gr. 8cm (czerwona na chodnikach, grafitowa na zjazdach)
  3. kostka betonowa szara gr. 6cm
- dwa rzędy kostki w linii projektowanego ścieku prawostronnego na drodze wewnętrznej na odcinkach:
- od km 0+007,0 do km 0+045,5
  - od km 0+066,6 do km 0+081,2
- trzy rzędy kostki w osi jezdni ul. Czeczotka na odcinku:
- od km 0+005,0 do km 0+057,2

odcinek od 0+045,5 do 0+066,6




odcinek od 0+081,2 do 0+089,2




4. podsypka cementowo–piaskowa 1:4 – 3cm
5. podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30,  $l_s \geq 1,0$  – 22cm
6. warstwa z mieszanki niezwiązanej CNR (mrozoochronna) – 15cm
7. opornik betonowy 12x25
8. ława betonowa z oporem z betonu C8/10, 25x27cm
9. obrzeże betonowe 8x30
10. ława betonowa z oporem z betonu C8/10, 21x28cm
11. ława betonowa z oporem z betonu C8/10, 22x27cm
12. odwodnienie liniowe na ławie betonowej – wg proj. branży sanit.

ul. Czeczotka


odcinek od 0+000,0 do 0+003,0



odcinek od 0+003,0 do 0+011,2




odcinek od 0+011,2 do 0+057,2



PRZEKROJE NORMALNE  
droga wewnętrzna na dz. 20289  
oraz odcinek ul. Czeczotka w Ostrołęce

– skala 1:50 –



VIA Projekt Alicja Chrzanowska

15–687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5B/31

tel. 602 660 598      via.projekt.ac@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

budowy drogi wewnętrznej oraz odcinka ul. Czeczotka w Ostrołęce

NAZWA OBIEKTU	droga wewnętrzna oraz odcinek ul. Czeczotka w Ostrołęce		
ADRES OBIEKTU	dz. nr ewid. 20289, 20281, 20242, 20029	Nr rys.: D5	
NAZWA RYS.	PRZEKROJE NORMALNE		Skala: 1:50
ZESPÓŁ PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Alicja Chrzanowska upr. nr PDL/0030/POOD/14		21.08.2020
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bogusław Chrzanowski upr. nr B1/223/94		21.08.2020