

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zabudowy z pręseł oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19

INWESTOR : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-804 Gdańsk, ul Rogaczewskiego 9/19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Kocięda

DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Zabudowa z pręseł						
2	Oświetlenie zewnętrzne - montaż						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Zabudowa z przęsł				
1	KNR 2-02 1803-d.1 02	SŁUPKI- profil stalowy zaknięty 120x120x5, słupki zwieńczone osłonami stalowymi	m	13.000		
2	KNR 2-02 1210-d.1 03	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m ² - PRZESŁA	m ²	12.771		
3	KNR 2-31 0805-d.1 03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10.650		
4	KNR 2-01 0310-d.1 02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	12.780		
5	KNR 2-02 1101-d.1 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.375		
6	KNR 2-02 0202-d.1 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.450		
7	KNR 2-02 0239-d.1 02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.680		
8	KNR 2-31 0403-d.1 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	7.100		
9	KNKR6 0102-d.1 03	Piasek rozścielana mechanicznie i zagęszczana mechanicznie	m ³	12.780		
10	KNR 2-01 0320-d.1 0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	12.780		
11	NNRNKB 231 d.1 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² bez materiału (kostki)	m ²	20.000		
12	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	14.000		
13	KNR 4-01 0108-d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	14.000		
Razem dział: Zabudowa z przęsł						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Oświetlenie zewnętrzne - montaż				
14	KNR 2-31 0802- d.2 01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²	12.000		
15	KNNR 5 0406- d.2 01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg czujka zmierz- chowa	szt.	1.000		
16	KNNR 5 0407- d.2 04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie- gunowy w rozdzielnicach	szt.	1.000		
17	KNNR 5 0407- d.2 04	Montaż zasilacza	szt.	1.000		
18	KNNR 5 1003- d.2 02	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych	kpl.przew.	1.000		
19	KNNR 5 0111- d.2 02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m	18.000		
20	KNNR 5 1209- d.2 1201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	2.000		
21	KNNR 5 0203- d.2 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m	5.000		
22	KNNR 5 1203- d.2 01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	6.000		
23	KNNR 5 1008- d.2 01	Montaż oprav stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia	kpl.	8.000		
24	KNNR 5 1008- d.2 04	Montaż taśmy led na ścianach budynków	kpl.	1.000		
25	KNNR 5 1304- d.2 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	9.000		
26	KNNR 5 0720- d.2 07	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o gru- bości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	12.000		
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne - montaż						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: