

Roboty obejmują:

- wykonanie remontu - remont nawierzchni bitumicznej o dł. 2670,00 mb.

Zadanie nr I

Zakres robót na drodze gminnej nr 283034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne – 2670,00 mb

| | |
|---|------------------------|
| - mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej | 50,0 m ² |
| - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej | 8010,00 m ² |
| - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | 8010,00 m ² |
| - mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo- żwirowo-asfaltową w ilości 25 kg/m ² | 200,25 Mg |
| - wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm | 8010,00 m ² |
| - mechaniczne obustronne ścinanie poboczy o szer. 1,00 m i gr. 15 cm | 5340,00 m ² |
| - wzmocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. do 15 cm | 5340,00 m ² |
| - regulacja pionowa zaworów wodociągowych | 5,00 szt. |