


PRZEKRÓJ A-A 1:50



P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
	<ul style="list-style-type: none">impregnat / utwardzacz do posadzki polerowanejplyta betonowa C20/25 ze zbrojeniemrozproszonym stalowym zatarta na gładkofolia budowlana z wywinieciemstyropian twardy (Λ 0,038 W/(m2xK))2x izolacja przeciwwilgociowachudy betonpodbudowa z tłucznia kamiennego 0-64mmgrunt stabilizowany

P2	STROP ANTRESOLI
	<ul style="list-style-type: none">strop żelbetowytynk cementowo wapienny

P2	STROP OCIEPLONY
	<ul style="list-style-type: none">wełna mineralna (Λ 0,035 W/(m2xK))konstrukcja drewniana stropufolia paroprzepuszczalnastrop podwieszany GK

P4	DACH NIEOCIEPLONY
	<ul style="list-style-type: none">dachówka ceramiczna płaskałatykontrłatyfolia paroprzepuszczalnakrokiew

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ
	<ul style="list-style-type: none">tynk mozaikowyocieplenie: XPS 100 (Λ 0,037 W/(m2xK))masa klejowaizolacja pionowa ściany przeciwwodnaściana fundamentowa z bloczka M6

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	<ul style="list-style-type: none">tynk strukturalnystyropian (Λ 0,031 W/(m2xK))masa klejowabłoczek z betonu komórkowego np. SOLBETtynk maszynowy / glazura

S3	ŚCIANA DZIAŁOWA
	<ul style="list-style-type: none">tynk cementowo-wap / glazurabłoczek z betonu komórkowego SOLBETtynk cementowo-wap / glazura

S4	ŚCIANA DZIAŁOWA
	<ul style="list-style-type: none">tynk cementowo-wap / glazurabłoczek z betonu komórkowego SOLBETtynk cementowo-wap / glazura

S5	ŚCIANA DZIAŁOWA
	<ul style="list-style-type: none">tynk cementowo-wap / glazurabłoczek z betonu komórkowego SOLBETtynk cementowo-wap / glazura

PROJEKT BUDOWLANY					
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
dz nr 324/4, AM-1 obręb LUSINA, gmina UDANIN powiat średzki					
Inwestor:	GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340				
Projektował:	mgr inż. arch IWONA ŻUK upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019				Podpis:
Data:	Branża:	Skala:	Nr.rys.	Rysunek:	
03.2022	ARCHITEKTURA	1:100	145	A7	PRZEKRÓJ A-A
<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>STUDIO IV</div><div>ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869</div></div></div>					