


KOMORA WODOMIERZOWA



Legenda:

1. Właz żeliwny $\phi 600$, wg. PN-EN 124:2000, z logo Wodociągi - Kanalizacja - Nowy Targ
2. Komora wodomierzowa wym. wew. 1200x2700x2100 mm
3. Rura wodociągowa $\phi 100$ mm
4. Zasuwa DN 100
5. Prostka kołnierzowo/gwintowana DN100 200 mm
6. Wodomierz ITRON-FLOSTAR 100
7. Wstawka montażowa Dn 100

NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY			
mgr inż. JANINA URBAN ul. Krótka 6, 34 - 471 Ludźmierz			
Projekt:	Przebudowa studni kanalizacyjnej i budowa studni wodomierzowej na istniejącym wodociągu w ul. Ceramicznej w Nowym Targu		
Adres:	m. Nowy Targ, ul. Ludźmierska		Faza: PB
Temat rysunku:	Schemat montażu armatury w studni wodomierzowej		Nr rys. 4
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Janina URBAN	MAP/0167/PWOS/08	
Opracował:	mgr inż. Wojciech LEŚNICKI		
LUDŹMIERZ, czerwiec 2020			