

PRZEDMIAR:

Remont drogi powiatowej nr 1888T Damiany-Chlewska Wola - Stawki - Mękarzów - Dąbrówka - do gr. .woj. świętokrzyskiego -(dr. powiat. Nr 1785S-Rędziny) od km 2+400 do km 3+100

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D-01 01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym plus inwentaryzacja powykonawcza	km	0,70
2.	D-06 03.02.12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy-gr. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	1 400,00
3.	D-05 03.11.33	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na całej szerokości jezdni, z odwiezieniem urobku na odl. do 10 km, grubość frezowania do 5cm	m ²	3 500,00
II. PODBUDOWY				
4.	D-04 08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (75 kg/m2) (jezdni+zjazdy)	t	270,00
III. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ				
5.	D-05 03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 5 cm	m ²	3 540,00
6.	D-04 03.01.22	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową x 3	m ²	10 500,00
7.	D-05 03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm	m ²	3 540,00
IV. POBOCZA I ZJAZDY				
8.	D-04 04.02.22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 12 cm - utwardzenie poboczy	m ²	1 400,00
9.	D-04 04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna grubości 12 cm - utwardzenie zjazdów	m ²	380,00
10.	D-08.02.02.12	Przełożenie zjazdu z kostki brukowej (kostka z odzysku)	m ²	15,00