



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Remont drogi gminnej na dz. 97 Leszczyn
Szlachecki gmina Bielsk**

dz. nr 97;

Inwestor: **Gmina Bielsk
Plac Wolności 3a
09-230 Bielsk**

Branża: **drogowa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 97 LESZCZYN
SZLACHECKI GMINA BIELSK**

Lokalizacja:

**LESZCZYN SZLACHECKI, GMINA BIELSK
dz. nr 97 obręb Leszczyn Szlachecki**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 17.03.2022

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 97 LESZCZYN SZLACHECKI GMINA BIELSK

Identyfikator kosztorysu: Leszczyn Szlachecki cz.1 P

wyk.dn: 18.03.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,990		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Roboty ziemne				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	4 950,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3	Nawierzchnia				
3	KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11W mechaniczne wbudowanie	t	405,375		
4	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	4 950,0000		
5	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4 950,0000		
6	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	4 950,0000		
7	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 5cm/ [RMS=2]	m2	4 950,0000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4	Pobocza				
8	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 485,000		
9	KNR 2-31 114-7 Wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 485,000		
10	KNR 2-31 114-8 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=2]	m2	1 485,000		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5	Obsługa geodezyjna				
11	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna (wykonanie inwetaryzacji powykonawczej)	kpl	1,000		
Razem rozdział 5: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 97 LESZCZYN SZLACHECKI GMINA BIELSK					