

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Łagiewniki
ADRES INWESTYCJI : Łagiewniki, gm. Kobylin, pow. krotoszyński
INWESTOR : GMINA KOBYLIN
ADRES INWESTORA : Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin
BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-------------------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Łagiewniki | | | | | | |
| 1 | | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1 | 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi | | | | |
| 1 d.1. 02 | 1 KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,11 | | |
| 1 d.1. 1 | 2 Geodezja kalk. własna | Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl | 1,00 | | |
| 2 | | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 2.1 | 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów | | | | |
| 3 d.2. 03 | 1 KNNR 1 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi | m ³ | 372,00 | | |
| 4 d.2. 02 | 1 KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km Krotność = 9 | m ³ | 372,00 | | |
| 5 d.2. 04 | 1 KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III | m ² | 940,00 | | |
| 6 d.2. 1 | 1 Wycena indywidualna | Koszt utylizacji gruzu | m ³ | 372,00 | | |
| 2.2 | 45110000-1 | D-02.03.01 Wykonanie nasypów | | | | |
| 7 d.2. 05 | 1 KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowylad. w miejsce wbudowania w nasyp | m ³ | 1176,40 | | |
| 8 d.2. 2 | 2 kalk. własna | Zakup piasku z dowozem | m ³ | 1176,40 | | |
| 9 d.2. 01 | 2 KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m ³ | 1176,40 | | |
| 10 d.2. 07 | 2 KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr. I-III | m ² | 1072,62 | | |
| 3 | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | | |
| 11 d.3 | 1 COR kalk. własna | Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót. | kpl. | 1,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: