

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Elementy chodnika</b>			
1	SST D-01-d.1 02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej- z odwiezieniem materiału z rozbiórki na plac OD w Staszowie 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.00	 70.00
				RAZEM	70.00
2	SST D-01-d.1 02-04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - z odwiezieniem materiału z rozbiórki na plac OD w Staszowie 40	m m	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
3	SST D-01-d.1 02-04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej -z odwiezieniem materiału z rozbiórki na plac OD w Staszowie 40	m m	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
4	kalkulacja indywidualna d.1	Regulacja kraterów ściekowych kanalizacji burzowej 1	szt szt	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
5	SST D-04-d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.00	 70.00
				RAZEM	70.00
6	SST D-d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 40	m m	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
7	SST D - d.1 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 40	m m	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
8	SST D-d.1 04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.00	 70.00
				RAZEM	70.00
9	SST D - d.1 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.00	 70.00
				RAZEM	70.00
<b>2</b>		<b>Oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
10	kalkulacja indywidualna d.2	Montaż lamp hybrydowych ulicznych LED - komplet wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
11	kalkulacja indywidualna d.2	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 "kroczący ludzik"( kompletne) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych . 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
12	kalkulacja indywidualna d.2	Próg zwalniający wyspowy 2000x1800x65 2 szt wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
13	kalkulacja indywidualna d.2	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz progi akustyczne 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	 30.00
				RAZEM	30.00
14	kalkulacja indywidualna d.2	Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku będącym przedmiotem przebudowy w ilości 5 egzemplarzy wraz z zamontowaniem tablic pamiątkowych w ilości 2 szt . 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
15	kalkulacja indywidualna d.2	Poręcze ochronne sztywne U -12a malowane proszkowo kolor żółty 20	m m	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00