

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ (STAN PROJEKTOWANY)			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podł.	Posadzka
01	Pom. ogólnodostępne	56,70m²	Wykładzina PCV
02	Kuchnia	17,60m²	Wykładzina PCV
03	WC os. niepełnosprawnych + męski	6,16m²	Wykładzina PCV
04	WC damskie	4,77m²	Wykładzina PCV
05	Komunikacja	4,93m²	Wykładzina PCV
06	Pomieszczenie gospodarcze	11,45m²	Gress
07	Pomieszczenie techniczne	5,08m²	Gress
08	Kotłownia	15,55m²	Gress
	RAZEM:	122,24m²	

LEGENDA:

– PRZEWÓD ZASILAJĄCY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

– PRZEWÓD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Uwaga:
- Grzejniki płytowe montować 10cm nad posadzką pomieszczenia
- Na każdym grzejniku montować zawory odcinające zasialnie/powrót.
- Na każdym grzejniku montować zawór z głowicą termostatyczną
- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych
- Przewody zasilające i powrotne prowadzone po ścianach i bruzdach ściennych prowadzić w otulinach o grubości zgodnej z Dz. U. poz. 1225
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych
- W najwyższych punktach instalacji c.o. zamontować odpowietrzniki automatyczne.
- Należy podłączyć do nowej instalacji c.o. istanijacy grzejnik na kalatce schodowej.
- w pomieszczeniu kotłowni nalezy wykonac włączenie do istanijacej instalacji c.o. zasilajacej grzejniki na I piętrze budynku.
- Należy wykonać napełnienie i próbę szczelności całej instalacji c.o. w budynku (parter i I piętro)

MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN
58-308 WAŁBRZYCH UL. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR:	Gmina Mieroszów pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów		
TEMAT:	Przebudowa budynku położonego pod adresem 58-350 Golińsk 30 na potrzeby Klubu Seniora.		
STADIUM:	Projekt techniczny		
ADRES:	58-350 Golińsk 30, działka: 022106_5.0001.303/2		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT: br.sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska upr. nr DOŚ/IS/0471/06	25.04.2023	
ASYSTENT: br.sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska	25.04.2023	
NAZWA RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA C.O.	SKALA 1:100	NR IS-01