


Kanał "żetowy" nawiewny z czerpnią ścienną 200x300mm zamontowana na wysokości min. 2,00m nad terenem, w kotłowni zamontować kratka nawiewna 30cm nad posadzki.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ (STAN PROJEKTOWANY)			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podł.	Posadzka
01	Pom. ogólnodostępne	56,70m ²	Wykładzina PCV
02	Kuchnia	17,59m ²	Wykładzina PCV
03	WC os. niepełnosprawnych + męski	6,16m ²	Wykładzina PCV
04	WC damskie	4,76m ²	Wykładzina PCV
05	Komunikacja	4,92m ²	Wykładzina PCV
06	Pomieszczenie gospodarcze	11,45m ²	Gress
07	Pomieszczenie techniczne	5,08m ²	Gress
08	Kotłownia	15,54m ²	Gress
RAZEM:		123,47m ²	

- Istniejące nawietrzaki okienne o wydajności 35m³/h.
- Wentylacja wywiewna mechaniczna pomieszczenia WC realizowana za pomocą wentylatora o wydajności min. 50m³/h. Kanał wentylacyjny $\varnothing 100$ z blachy stalowej ocynkowanej należy włączyć do istniejącego komina murowanego 14x14cm.
- Kratka nawiewna u dołu drzwi o powierzchni czynnej min. 220cm²
- Wentylacja wywiewna mechaniczna kuchni realizowana za pomocą wentylatora o wydajności min. 50m³/h wyprowadzonego przez zewnętrzną ścianę budynku
- Wentylacja wywiewna kotłowni – Kanał z blachy stalowej ocynkowanej $\varnothing 160$ mm należy włączyć do istniejącego komina murowanego 40x40cm. Pod stropem pomieszczenia zamontować kratkę wywiewną. Wentylacja wywiewna będzie realizowana przez wolną przestrzeń w istniejącym kominie – zgodnie z opinią kominarską.
- Projektowany przewód dymowy z przyłączem kominowym pieca o średnicy $\varnothing 200$ mm, wkład kominowy $\varnothing 200$ mm z blachy stalowej żaroodpornej należy prowadzić w istniejącym kominie murowanym o wymiarach 40x40cm i wyprowadzić ponad murowany komin min. 60cm.

UWAGA:
kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia nie obsługiwane należy ubudować płytami g-k. W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać obudowę o klasie REI120.

MP PROJEKT Paweł Gałań
58–308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR: Gmina Mieroszów
pl. Niepodległości 1, 58–350 Mieroszów
TEMAT: Przebudowa budynku położonego pod adresem
58–350 Golińsk 30 na potrzeby Klubu Seniora.
STADIUM: Projekt architektoniczno–budowlany
ADRES: 58–350 Golińsk 30,
działka: 022106_5.0001.303/2

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	25.04.2023	
br.sanitarna	upr. nr DOŚ/IS/0471/06		
ASYSTENT:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska	25.04.2023	
br.sanitarna			
NAZWA RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA – WENTYLACJA	SKALA 1:100	NR IS–01