
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ OD UL. RÓWNOLEGŁEJ DO UL. SIERAKOWSKIEJ W ŁOMIANKACH
ADRES INWESTYCJI : ulica: Kołłątaja, Kolejowa, Równoległa, Sierakowska Województwo: mazowieckie, powiat: warszawski zachodni,
INWESTOR : BURMISTRZ ŁOMIANEK
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
BRANŻA : DROGOWA - ORGANIZACJA RUCHU

DATA OPRACOWANIA : 04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Oznakowanie pionowe demontaże	1	3
2	Oznakowanie pionowe	4	7
3	Urządzenia BRD	8	9
4	Oznakowanie poziome	10	10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233290-8		Oznakowanie pionowe demontaże			
1	KNR 2-31	D-	Rozebranie słupków do znaków wraz z fundamentem - Znaki pionowe do likwidacji - Fundament do utylizacji	szt.		
d.1	0818-08	07.02.01.	2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
2	KNR 2-31	D-	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - Znaki pionowe do likwidacji	szt.		
d.1	0703-03	07.02.01.	2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3	kalk. własna wykonawcy	D-	Załadunek, odówz i wyładunek zdemontowanych tarcz znaków w miejsce wskazane przez zamawiającego	kpl.		
d.1		07.02.01.	1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	45233290-8		Oznakowanie pionowe			
4	KNR 2-31	D-	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60x3,2 mm	szt.		
d.2	0702-02	07.02.01.	35	szt.	35.000	
					RAZEM	35.000
5	KNR 2-31	D-	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - tablica prowadząca	szt.		
d.2	0703-02	07.02.01.	<znaki A5+T1 30m>5	szt.	5.000	
			<znaki A7>3	szt.	3.000	
			<znaki C5>2	szt.	2.000	
			<znaki T0 Nie dotyczy autobusów ZTM i KŁM>2	szt.	2.000	
			<znaki D6>9	szt.	9.000	
			<znaki D15>2	szt.	2.000	
			<znaki B2>2	szt.	2.000	
			<znaki B21>1	szt.	1.000	
			<znaki B22>1	szt.	1.000	
			<znaki D46>1	szt.	1.000	
			<znaki D47>1	szt.	1.000	
			<znaki A30>2	szt.	2.000	
					RAZEM	31.000
6	KNR 2-31	D-	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - tablica prowadząca	szt.		
d.2	0703-02	07.02.01.	<znak specjalny Informacja o autobusie>1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR 2-31	D-	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m ² - tablica prowadząca	szt.		
d.2	0703-05	07.02.01.	<znaki U3d>7	szt.	7.000	
			<znaki U3c>7	szt.	7.000	
					RAZEM	14.000
3			Urządzenia BRD			
8	KNR 2-31	D-	Poręczce ochronne sztywne - U-12a	m		
d.3	0701-03	07.02.01.	4	m	4.000	
					RAZEM	4.000
9	KNR 2-31	D-	Bariery ochronne stalowe jednostronne - bariera u-14a N2W1	m		
d.3	0704-01	07.02.01.	310	m	310.000	
					RAZEM	310.000
4	45233290-8		Oznakowanie poziome			
10	KNR AT-04	D-	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych - grubo- warstwowe, farbą chemoutwardzalną	m ²		
d.4	0204-01	07.01.01.	<P-10>66	m ²	66.000	
			<P-14>14	m ²	14.000	
			<P-4>28	m ²	28.000	
			<P-6>7.5	m ²	7.500	
			<P-7a>11	m ²	11.000	
			<P-1e>5	m ²	5.000	
			<P-13>7.5	m ²	7.500	
			<P-3b>3.0	m ²	3.000	
			<P-21a>33	m ²	33.000	
					RAZEM	175.000