



PRZEKRÓJ A1



PRZEKRÓJ A2



§1
PROJEKTOWANA ŚCIANA GK gr.15cm na profilach stalowych CW100 wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych
- pierwsza warstwa: płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, gr. 12,5mm
- druga warstwa: płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości gr. 12,5mm

§3
PROJEKTOWANA ŚCIANA GK gr. 7,5cm ściana na profilach stalowych CW50 wypełnionych wełną mineralną gr. 5 cm z jednowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej trwałości gr. 12,5mm

§2
PROJEKTOWANA ŚCIANA GK gr.15cm o klasie REI120 odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej 45 dB na profilach stalowych CW100 wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych
- pierwsza warstwa: płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, gr. 12,5mm
- druga warstwa: płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości gr. 12,5mm

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWANE
OZNACZONO KOLOREM NIEBISKIM

NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z ADAPTACJĄ I PRZEBUDOWĄ NA ŻŁOBEK MIEJSKI DZ. NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO	BRANŻA: ARCH.	SKALA: 1:100	A3
TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ A1, A2	FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	NUMER RYSUNKU:	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002	DATA: STYCZEŃ 2024		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			