



UWAGA:

- DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTALYMI BRANŻAMI – DOKUMNETACJA WIELOBRANŻOWA STANOWI CAŁOŚĆ.
- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWAĆ WG ODPOWIEDNICH RUSYNKÓW TECHNICZNYCH.
- WYMIARY NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH. WYMIARÓW NIE ODMIERZAĆ I NIE ODCZYTYWAĆ ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKÓW PROJEKTU).
- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) I INNE NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/ MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- WSZELKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ UJĘTE W OPISIE, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE.
- INWESTYCJĘ NALEŻY ZREALIZOWAĆ WG PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, ODREBNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ROZWIĄZANIAM ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO – BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW.
- WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU I ZAWARTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ NALEŻY WYJAŚNIĆ Z UDZIAŁEM PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY, WYROBY, URZĄDZENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY ITB I PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO – ODPOWIEDNIE APROBATY.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM I UZGODNIĆ Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.
- WSZELKIE PRZEBICIA W ŚCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEWODÓW I PIONOWYCH INSTALACYJNYCH, PRZEBIĆ I KŁAP REWIZYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEN PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII OKREŚONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ NA MIEJSCU Z ISTNIEJĄCYM STANEM BUDYNKÓW ORAZ BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, RZEWIDUJĄC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.
- POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW JAK I SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG. NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Modernizacja budynku magazynowego nr9 w zakresie doboru i montażu bram wewnętrznych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach, 21–025 Niemce, ul. Leśna		
INWESTOR: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00–844 Warszawa		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Z.U.H "Konspoż" Sp. J. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń ul. Metalurgiczna 11 20–234 Lublin		
STADIUM PROJEKTU: OPRACOWANIE TECHNICZNE	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA	
IMIĘ I NAZWISKO:		UPRAWNIENIA:
Arch.:		mgr inż. arch. Marian Smolyn
Konstr.:		mgr inż. Tomasz Koroluk
V 2022		TYTUŁ RYSUNKU:
skala: 1:200		RZUT INWENTARYZACJI
Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagają zgody autora projektu		NR RYS. A00