

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Steyera w Ostrołęce
Prezydent Miasta Ostrołęki

Sekocenbud 1 kwartał 2023 **cenę średnie**

Lp.	SST	Opis	j.m.	cj. (netto)	przedmiar	razem
1	D.00.00.00	Projekt i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót	komplet		1	- zł
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni na zimno , srednia grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac składowy na odległość do 10 km	m2		6825,00	- zł
3	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, bitumicznych	m2		6825,00	- zł
4	D.04.03.01	Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (mechaniczne warstw bitumicznych)	m2		6825,00	- zł
5	D.05.03.027	Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu geosyntetyków (o szer. 4m)	m2		1706,25	- zł
6	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki SMA 8LA PmB 45/80-65 , grubość warstwy 4 cm, do mieszanki należy zastosować środek obniżający temperaturę produkcji i układania	m2		6825,00	- zł
7	D.00.00.00	Transport mieszanki	t		682,50	- zł
8	D.00.00.00	Regulacja kratek ściekowych	szt.		2,00	- zł
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -linie ciągłe	m2		250,00	0
10	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -linie przerywane	m2		100,00	0
11	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) -strzałki i inne symbole	m2		20,00	0
						- zł