

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
ADRES INWESTYCJI : DP. 3301E
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
[Signature]
mgr inż. Jolanta Nowicka

30.05.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m2- analogia	m ²		
d.1		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
4	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
5	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		
d.2		700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
6	D.05.03.03	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia	m ²		
d.2		700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
7	D.05.03.09a	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 (pobocza)	m ²		
d.2		700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
8	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2	t		
d.2		140	t	140,000	
				RAZEM	140,000