

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 9 lipca 2024 r. „Opis przedmiotu zamówienia”

Na dachach budynków A, C, E oraz F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu znajdują się urządzenia, których zadaniem jest utrzymanie prawidłowej wentylacji i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. Są to m.in. agregaty wody lodowej wyprodukowane przez firmę Aermec oraz centrale wentylacyjne marki VBW oraz mniejsze jednostki marki Rotenso i LG. W trakcie przeglądu stwierdzono usterki wymagające naprawy:

Nazwa urządzenia	Czynności do realizacji
Agregat Rotenso	uzupełnienie izolacji rur miedzianych
Agregat LG	wymiana pompki odprowadzenia kondensatu
Centrala wentylacyjna - Clima Gold ("górna")	wymiana luźnego paska klinowego
	montaż dławika silnikowego
	usunięcie wycieku i korozji nagrzewnicy
Centrala wentylacyjna - Clima Gold ("dolna")	wymiana luźnego paska klinowego
	montaż dławika silnikowego
	usunięcie korozji na przyłączeniu nagrzewnicy
	usunięcie wycieku nad zaworem 3-drogowym
Agregat wody lodowej - N3	wymiana wężyka glikolu
	montaż brakujących śrub obudowy
Agregat wody lodowej - N3-Z2	wymiana wężyka glikolu
Agregat wody lodowej - N5	montaż obudowy czujnika na zasilaniu wody lodowej
	czyszczenie +malowanie skorodowanego kolektora przyłączeniowego między pompą a zbiornikiem
Agregat wody lodowej - N5 Z1	wymiana uszkodzonych peszli na zasilaniu kabli grzejnych oraz agregatu
Agregat wody lodowej - N6	montaż śrub obudowy
Agregat wody lodowej - N7	wymiana naczynia przeponowego
	montaż obudowy siłownika przy centrali
	wymiana wężyka
Centrala VBW - NW1	wymiana spalonych lamp sygnalizujących
	naprawa łożyska wentylatora wywiewu
	wymiana puszek izolacyjnych – 2 sztuki
Centrala VBW - NW2	wymiana puszek siłowników klap – 2 sztuki
	wymiana uszkodzonego koryta instalacyjnego
	wymiana uszkodzonych plastikowych kolan osłonowych
Centrala VBW - NW3	poprawa mocowań koryt
	wymiana puszek siłowników klap – 2 sztuki
	wymiana termometru wody lodowej – 2 sztuki
	wymiana puszek przyłącza silników – 2 sztuki
Centrala VBW - NW4	wymiana spalonych lampek kontrolnych
	naciągnięcie paska wymiennika
	wymiana puszek izolacyjnych – 4 sztuki
Centrala VBW - NW5	naciągnięcie paska wymiennika obrotowego

	wymiana obudowy silnika nagrzewnicy
	wymiana puszek zasilania silników – 2 sztuki
	montaż osłony siłownika chłodu
	wymiana lampek sygnalizacyjnych w szafie sterowniczej
	usunięcie alarmów ze sterownika centrali
Centrala VBW - NW6	wymiana odpowietrznika instalacji chłodu
	wymiana puszek izolacyjnych – 2 sztuki
	wymiana lampek kontrolnych
Centrala VBW - NW7	wymiana grzałki szafy (termostatu)
	poprawa i uzupełnienie izolacji kanału wywiewu
	poprawa naciągu wymiennika obrotowego
	montaż osłony siłownika chłodu
	wymiana lampek sygnalizacyjnych
	wymiana puszek izolacyjnych – 4 sztuki
Centrala VBW - NW8	wymiana termometru – 2 sztuki
Centrala VBW - W2	czyszczenie + malowanie zaworów nagrzewnicy
	poprawa izolacji rur
Klimatyzatory - budynek E	montaż peszli odpornych na promieniowanie UV na przewodach sterowniczych
	uzupełnienie śrub mocujących podstawy
Układ Multi V LG - budynek F	poprawa izolacji rur