
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku

ADRES INWESTYCJI: Wołczyn ul. Kluczborska 51

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: 46-250 Wołczyn ul. Kluczborska 51

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op i 164/88/Op

DATA OPRACOWANIA: 28 września 2024r.

POZIOM CEN: III kwartał 2024 + badanie rynku

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28 września 2024r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYSANT

Leszek Fioncek
Upr. bud. nr 164/88/Op i 94/90/Op

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Kosztorys netto		
	VAT 8%		
	Kosztorys brutto		
	Ogółem wartość kosztorysowa robót		
	W tym		
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
	Podatek VAT		

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Izolacja ścian fundamentowych budynku			
1	KNR-W 2-01 d.1 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II - wykop przy ścianach fundamentowych budynku (18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 1,3	m3		
			m3	50,86	
				RAZEM	50,86
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach fundamentowych (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
3	KNR-W 4-01 d.1 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
4	KNR-W 2-02 d.1 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pionowych wykonywane ręcznie (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
5	KNR-W 2-02 d.1 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych - pierwsza warstwa (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
6	KNR-W 2-02 d.1 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych - druga i następna warstwa (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
7	KNR-W 2-02 d.1 0608-10	Izolacje cieplne z płyt ze styroduru XPS Swisspor pionowe gr. 5 cm (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
8	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubelkowej (18,6 + 18,6 + 11,7) * 1,3	m2		
			m2	63,57	
				RAZEM	63,57
9	KNR-W 2-02 d.1 0606-01 analogia	Listwa górna krawędziowa folii polietylenowej kubelkowej 18,6 + 18,6 + 11,7	m		
			m	48,90	
				RAZEM	48,90
10	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 1,3	m3		
			m3	50,86	
				RAZEM	50,86
11	KNR-W 2-01 d.1 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 1,3	m3		
			m3	50,86	
				RAZEM	50,86
12	KNR-W 2-01 d.1 0312-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych żwirem maskującym izolacje (18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 0,05	m3		
			m3	1,96	
				RAZEM	1,96