

Kosztorys inwestorski Cmentarz

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI		
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km						
		RAZEM								
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x						
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	33,40	m3						
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	153,13	m2						
		RAZEM								
III.	x	PODBUDOWY	x	x						
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm - miejsca postojowe	0,00	m2						
5.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	530,00	m2						
6.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm	530,00	m2						
7.	KNR 2-31 0402-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm w gruncie kat. I-II rowki pod obżeża betonowe	480,00	m						
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	480,00	mb						
9.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	43,20	m3						
		RAZEM								
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x						
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej	530,00	m2						
		RAZEM								
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x						
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	240,00	m2						
		RAZEM								
		OGÓLNE WARTOŚĆ								

Wyjaśnienie: