Kosztorys inwestorski Kościuszki 13

SŁUBICE sierpień 2024.

LP.	*PODSTAWA*	*OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH*	*ILOŚĆ*	*J.M.*	*Cena jednostk*	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI		
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	**x**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,06	km	0,00	0,00	0,00			
2.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika wraz z wywozem na odl. do 1 km	83	m2	0,00	0,00	0,00			
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	13,34	Kurs	0,00	0,00	0,00			
4.	Kalk. Własna	utylizacja urobku	35	m3	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				**0,00**	**0,00**			
II.	**x**	**ROBOTY ZIEMNE**	x	x	x	x	x			
6.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	33,00	m3	0,00	0,00	0,00			
7.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	110,00	m2	0,00	0,00	0,00			
8.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek i włazów	2	szt	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				**0,00**	**0,00**			
III.	**x**	**PODBUDOWY**	x	x	x	x	x			
9.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm	110,00	m2	0,00	0,00	0,00			
10.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm	110,00	m2	0,00	0,00	0,00			
11.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm	110,00	m2	0,00	0,00	0,00			
12.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	2,50	m3	0,00	0,00	0,00			
13.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	60,00	mb	0,00	0,00	0,00			
14.	KNR 2-31 0403-01	krawężniki betonowe 15x30x100 w tym najazdowe 65 szt. na podsypce cementowo - piaskowej	38,00	mb	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				**0,00**	**0,00**			
IV.		**NAWIERZCHNIE**	x	x	x	x	x			
15.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejo gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	110,00	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				**0,00**	**0,00**			
V.		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**	x	x						
16.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	20,00	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				**0,00**	**0,00**			
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				**0,00**	**0,00**			

Wyjaśnienie: