

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 483 w Kuźnicy Czarnkowskiej

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - z wyznaczeniem granic pasa drogowego	km	1,230		- zł
Razem dział: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE						- zł
1.2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
2 d.1.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia oraz przycinanie gałęzi	ha	0,116		- zł
3 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	13,000		- zł
Razem dział: USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW						- zł
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						- zł
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		WYKONANIE POBOCZY				
4 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z KORYTOWANIA)	m3	256,250		- zł
5 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z KORYTOWANIA)	m3	256,250		- zł
6 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z KORYTOWANIA)	m3	256,250		- zł
Razem dział: WYKONANIE POBOCZY						- zł
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						- zł
3		PODBUDOWY				
3.1		KORYTOWANIE				
7 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10cm (konstrukcja jezdni) Krotność = 0.5 - materiał z korytowania do wykonania poboczy	m2	5125,000		- zł
Razem dział: KORYTOWANIE						- zł
3.2		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
8 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	5125,000		- zł
Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA						- zł
Razem dział: PODBUDOWY						- zł
4		NAWIERZCHNIE+POBOCZA				
4.1		NAWIERZCHNIE				
9 d.4.1	231 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna gr. 10 cm po uwałowaniu - ANALOGIA (Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm)	m2	5125,000		- zł
10 d.5.2	231 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7cm po uwałowaniu - ANALOGIA (Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm)	m2	5125,000		- zł
Razem dział: NAWIERZCHNIE						- zł
5.2		POBOCZA				
11 d.5.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2460,000		- zł
Razem dział: POBOCZA						- zł
Razem dział: NAWIERZCHNIE+POBOCZA						- zł
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						- zł
Podatek VAT						- zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót						- zł

Słownie: